

**„Usunięcie skutków powodzi lipca 2012 r.  
- remont i udrożnianie urządzeń melioracji wodnych”**

- I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, konserwacji i udrożnieniu 6 994 mb rowów melioracyjnych na terenie miasta Jelenia Góra poprzez ręczne odmulenie dna rowu i rozplantowanie wydobytego namułu oraz zabezpieczenie skarp i dna rowów za pomocą ażurowych płyt betonowych. Do wykonanie przewidziano między innymi:
1. odmulenie dna rowów melioracyjnych warstwą:
    - a) 10 cm na łącznej długości rowów 985 mb
    - b) 20 cm na łącznej długości rowów 1 419 mb
    - c) 30 cm na łącznej długości rowów 3 270 mb
    - d) 40 cm na łącznej długości rowów 1 000 mb
  2. oczyszczenie przepustu ramowego 2 x 2 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> przekroju
  3. remont skrzydeł przepustu ramowego
  4. oczyszczenie przepustu rurowego o  $\varnothing$  60 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> zamulenia
  5. ubezpieczenie płytami węzła rowów rowu na pow. 143 m<sup>2</sup>
- II. Zadanie obejmuje wykonanie w/w robót konserwacyjnych na następujących rowach:

Lp.	Oznaczenie	Długość rowu w mb
1	R-A i R-A-5 ul. Strumykowa	1105
2	R-E Obręb Sobieszów ul. Żabia	500
3	R-F Obręb Maciejowa	750
4	R-G1,R-G, R-F,R-F1, R-D ul. Spółdzielcza i Objazdowa	1511
5	R-J, R-J7, R-JB przy ul. Wiejskiej	1550
6	R-B6 obręb Cieplice ul. Miłosza	285
7	Działka nr 5 AM 1obręb Jelenia Góra 5 Osiedle Łomnickie rejon ulic Dębowej i Muzycznej	300
8	W działce nr 32/4 AM 2 ul. Wesoła	118
9	R- K1 B Obręb Maciejowa	500
10	R-H28 Obręb Cieplice ul. Lubańska	375
<b>Razem</b>		<b>6 994</b>

- III. Cena ryczałtowa zawiera wynagrodzenie za czynności związane z pracami przygotowawczymi, które musi Wykonawca wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia terenu robót, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia.

**Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, który nie może stanowić podstawy przyszłych roszczeń ani rozliczeń wykonanych robót.**

- IV. Roboty należy prowadzić w sposób ograniczający emisję pyłu i spalin do powietrza.