

**1.Przedmiar na wykonanie remontu i udrożnienia rowu R-A i R-A-5  
ul. Strumykowa m. Jelenia Góra  
- rozmiar rzeczowy 1105 mb**

<b>L/P</b>	<b>Nr spec. technicznej</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
1	ST-1	KNR 15-01 108-07	Oczyszczenie przepustu ramowego 2x2m zamulenie 1/3 przekroju,	mb	6
2	ST-1	KNZ 2-11 0927-03-03	Odmulenie dna rowu R-A szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 750,	mb	750
3	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	Odmulenie dna rowu R-A5 szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 35	mb	35
4	ST-1	KNR 15-01 202-02	Rozbiórka ręcznie murów betonowych (uszkodzone przyczółki przepustów),	m <sup>3</sup>	2,2
5	ST-1	KNR 2-01 0310-030	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m, pod płyty i odsadzkę betonową gr. kat IV (na węźle rowów R-A i R-A5),	m <sup>3</sup>	12
6	ST-1	KNR 2-11 208-03	Budowle betonowe, elementy 1-10m <sup>3</sup> (remont skrzydełek przepustów przy węźle rowów R-A i R-A5),	m <sup>3</sup>	4,5
7	ST-1	KNR 2-11 411-01	Ubezpieczenie płytami typu mała krata węzła rowu R-A i R-A5 m <sup>2</sup> 143	m <sup>2</sup>	143
8	ST-1	KNR 2-01 415-03	Rozplantowanie urobku ręcznie gr. kat IV 1m <sup>3</sup> /mb,	m <sup>3</sup>	12
9	ST-1	KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	ton	18

**2.Przedmiar udrożnienie rowu R-E Obręb Sobieszów ul.Żabia  
- rozmiar rzeczowy 500 mb**

<b>L/ P</b>	<b>Nr spec. technicz nej</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02- 03	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 250,	mb	250
2.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02- 04	Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, mb 250,	mb	250
3.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	ton	6

**3.Przedmiar na remont i udrożnienie rowu R-F Obręb Maciejowa  
- rozmiar rzeczowy 750 mb**

<b>L/P</b>	<b>Nr spec. technicznej</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-04	Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, mb750,	mb	750
2.	ST-1	KNR 15-01 108-02-01	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 60cm, zamulenie 1/3 średnicy	mb	6
3.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	tona	10

**4.Przedmiar na wykonanie rowów R-G1,R-G` , R-F,R-F1, R-D  
ul. Spółdzielcza i Objazdowa  
- rozmiar rzeczowy 1511 mb**

L/P	Nr spec. technicznej	Podstawa wyceny	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	Odmulenie dna rowu R-D szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 60,	mb	60
2.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-01	Odmulenie dna rowu, warstwa 10cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, R-G1 473 mb R-G! 162 mb R-F1 65 mb razem 700 mb	mb	700
3.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-04	Odmulenie dna rowu R-F, warstwa 20cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, mb 751, .	mb	751
4.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	tona	10

**5.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowów R-J, R-J7, R-JB  
przy ul. Wiejskiej  
- rozmiar rzeczowy 1550 mb**

l.p.	Nr spec. technicznej	Podstawa wyceny	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, row R-J - 550 mb row R-J3 - 325 mb row R-J7 - 150 mb row R-J8 - 125 mb razem 1 150 mb	mb	1150
2.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-02	Odmulenie dna rowu, warstwa 20cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, mb 400,	mb	400
3.	ST-1	KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - wykoszonej trawy i urobku z odmulenia , urobek 18 ton	tona	18

**6.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu R-B6  
Obręb Cieplice ul Miłosza  
- rozmiar rzeczowy 285 mb**

Lp	Nr spec. technicznej	Podstawa wyceny	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-01	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 10cm, mb 285, .	mb	285
2.	ST-1	KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - wykoszonej trawy i urobku z odmulenia ( analogia) - 7 ton	tona	7

**7.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu działka nr 5 AM 1  
obwód Jelenia Góra 5  
Osiedle Łomnickie rejon ulic Dębowej i Muzycznej  
- rozmiar rzeczowy 300 mb**

I.p.	Nr spec. technicznej	Podstawa wyceny	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm, mb 150, .	mb	150
2.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 150,	mb	150
3.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	tona	8

**8.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu na działce nr 32/4 AM 2  
ul. Wesola  
- rozmiar rzeczowy 118 mb**

Lp	Nr spec. technicznej	Podstawa wyceny	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm, mb 118.	mb	118
2.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	tona	5

**9.Przedmiar na wykonanie remontu i udrożnienia rowu R- K1 B  
Obręb Maciejowa  
(rozmiar rzeczowy 500 mb)**

<b>I.p.</b>	<b>Nr spec. technicznej</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm,	mb	500
4	ST-1	KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia ( analogia) urobek	tona	8

**10.Przedmiar na wykonanie udrożnienie rowu R-H 28 Cieplice - ul.  
Lubańska  
(rozmiar rzeczowy 375 mb)**

<b>I.p.</b>	<b>Nr spec. technicznej</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Nazwa jedn.</b>	<b>Ilość jedn.</b>
1.	ST-1	KNZ 2-11 0927-03-03	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,8m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm, mb 300, .	mb	300
2.	ST-1	KNZ 2-11 0927-02-03	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm, mb 150,	mb	75
3.		KNR 2-11 10010-01	Transport lądowy materiałów - urobku z odmulenia	tona	10