

## Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Odbudowa ulic:

I - Trzcіńskiej

II - Kosynierów wraz z mostem przy budynku nr 32 w Jeleniej Górze”.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane mające na celu odbudowę ulicy Trzcіńskiej oraz ulicy Kosynierów wraz z odtworzeniem poręczy mostu przy budynku nr 32 w Jeleniej Górze zniszczonych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2012.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania stanowiące części zamówienia:

## 1. Część I

**ulica Trzcіńska P002668 0261011 0+100 – 0+450, 1+110 – 1+160**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- odbudowę muru oporowego wraz z ławą fundamentową – 306,3 m<sup>3</sup>,
- odbudowę nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową tłuczniową – 1540 m<sup>2</sup>,
- odbudowę nawierzchni poboczy tłuczniowych – 498 m<sup>2</sup>,
- odbudowę przepustu  $\phi$ 1000 -12 m,
- oczyszczenie rowów – 225 m,
- odtworzenie barierki ochronnej U11a na odbudowanym murze – 250 m,

## 2. Część II

**ulica Kosynierów G113397 0261011 0+000 – 0+279**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- sfrezowanie nawierzchni bitumicznej – 260,80 m<sup>2</sup>,
- odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego gr.12 cm – 610,80 m<sup>2</sup>,
- odbudowę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 7 cm (warstwa wiążąca) – 610,80 m<sup>2</sup>,
- regulację studzienek dla urządzeń uzbrojenia podziemnego (właz żeliwny z wymianą na nowy) – 1 szt.,
- regulacje studzienek dla zaworów wodnych i gazowych - 1 szt.,
- odbudowę nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm (warstwa ścieralna) – 560,80 m<sup>2</sup>,
- odtworzenie poręczy mostowych - 18 m

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację projektową, dla której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, wykonania i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu uporządkowania terenu po wykonaniu robót, właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21).

**Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenieniu, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonanych ilości robót oraz rozszczeń.**

4. **Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2013.21).**

5. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2010.113.759 z późn. zm.) jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Zamawiający **dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych**, których zastosowanie prowadzi do zakładanego efektu. **Wszystkie przywołane w dokumentacji projektowej i ST znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe**, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

**Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.**

6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, **w dniu podpisania umowy**, harmonogram rzeczowo - finansowy oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a/b\* do Tomu III SIWZ . ZZK służyć będzie celom ewidencyjnym i nie będzie podstawą do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą.

*\* odpowiednio dla części zamówienia*

**Załączniki:**

- dokumentacja projektowa
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

*Załączniki do poszczególnych części zamówienia znajdują się w dołączonych plikach „załączniki – Trzcieńska” lub „załączniki – Kosynierów” w zależności od części zamówienia.*