
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka komina

ADRES INWESTYCJI: 58-500 Jelenia Góra ul. Ptasia 3-4

INWESTOR: Urząd Miasta Jelenia Góra

ADRES INWESTORA: Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

Zakres prac obejmuje:

- rozbiórka komina z wywozem gruzu
- uzupełnienie tynków i malowanie
- uzupełnienie docieplenia z z wykonaniem tynku

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozebranie kominów wolnostojących	m3		
		11,1 * 1,25 * 1,05	m3	14,569	
				RAZEM	14,569
2		Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m2		
		1,25 * 1,05	m2	1,313	
				RAZEM	1,313
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,7 mm	m2		
		1,5 * 1,5	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
4		Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m2		
		11,1 * 1,5	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
5		Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych	m2		
		16,65	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
6		Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		16,65	m2	16,650	
				RAZEM	16,650
7		Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m2		
		4,25 * 1,5	m2	6,375	
				RAZEM	6,375
8		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		11,1 * 2,0	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
9		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		14,569	m3	14,569	
				RAZEM	14,569
10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		14,569	m3	14,569	
				RAZEM	14,569