

Załącznik nr 1  
do Uchwały  
Rady Miejskiej  
Jeleniej Góry  
z dnia

**PLAN**  
**ROZWOJU I MODERNIZACJI**  
**URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH**  
**I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH**  
**NA LATA 2008-2010**

Jelenia Góra, kwiecień 2009r.

**SPIS TRESCI :**

I.	PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW .....	3
II.	PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO- -KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008 – 2010.....	5
III.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE NA LATA 2008-2010.....	10
	1. Sieć wodociągowa .....	10
	2. Sieć kanalizacji sanitarnej .....	11
IV.	NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 – 2010 .....	14
	1. Sieć wodociągowa .....	14
	2. Sieć kanalizacji sanitarnej .....	15
V.	SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI .....	16

**TABELE :**

TABELA NR 1	Urządzenia wodociągowe .....	17
TABELA NR 2	Urządzenia kanalizacyjne .....	19

## **I. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW.**

Strategicznym problemem w działalności statutowej Spółki, polegającej na dostawie wody, są nieuniknione straty wody podawanej do sieci, wynikające w szczególności ze złego stanu technicznego eksploatowanych sieci i urządzeń, awaryjności, nie zinwentaryzowanych i nie opomiarowanych poborów (w tym kradzieży wody).

W celu zmniejszenia strat powodowanych w/w czynnikami Spółka zamierza prowadzić konsekwentne działania polegające na:

- wyeliminowaniu awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i urządzeń na sieciach,
- prowadzeniu prac projektowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowych wykonanych z niewłaściwych lub złej jakości materiałów,
- bieżącym kontrolowaniu sposobu poboru wody przez odbiorców,
- poprawie funkcjonowania i ścisłym monitoringu urządzeń pomiarowych zamontowanych na przelewach,
- prewencyjnej kontroli stanu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod kątem możliwości występowania nieujawnionych nieszczelności sieci,
- przebudowie awaryjnych odcinków sieci wodociągowej, w celu ograniczenia strat wody.

Zaplanowane modernizacje w obrębie ujęć wody i sieci wodociągowych wpłyną pozytywnie zarówno na jakość produkowanej wody, jak i bezawaryjność w dystrybucji wody do odbiorców. Są to zadania wieloletnie, prowadzone zgodnie z działalnością statutową Spółki.

Do działań racjonalizujących wprowadzanie ścieków do kanalizacji należy zaliczyć:

- podejmowanie działań prawnych w stosunku do mieszkańców posesji celem likwidacji indywidualnych systemów odprowadzania ścieków na terenach posiadających miejską kanalizację sanitarną,
- bieżące kontrole jakości ścieków wprowadzanych do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, w tym szczególnie ścieków przemysłowych wprowadzanych przez zakłady i podmioty gospodarcze,
- uszczelnianie ciągów kanalizacji sanitarnej oraz studni dla wyeliminowania zjawisk infiltracji i eksfiltracji,
- modernizacja i przebudowa zdekapitalizowanych odcinków kanalizacji sanitarnej,
- likwidacja nielegalnych włączeń wód opadowych do kanalizacji sanitarnej stanowiących dodatkowe obciążenie w okresach opadów deszczu.

## **II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008 – 2010.**

Celem działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, zgodnie z aktem założycielskim jest wykonywanie zadań bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie Miasta Jelenia Góra, a w szczególności:

- zaopatrywanie w wodę ludności oraz przemysłu i innych odbiorców,
- odbiór ścieków do kanalizacji oraz ich oczyszczanie posiadanymi urządzeniami,
- eksploatacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym urządzeń kanalizacyjnych służących ochronie wód przed zanieczyszczeniem,
- racjonalna i oszczędna gospodarka wodna oraz dyspozycja zasobami wodnymi w ramach określonych pozwoleń wodno-prawnymi,
- prognozowanie i programowanie działań w zakresie rozwoju i eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w wyżej wymienionym zakresie,
- prowadzenie badań oraz analiz jakości dostarczanych wód w całym procesie technologicznym, celem uzyskania określonych prawem parametrów jakościowych,
- kontrola parametrów ścieków od miejsca ich zrzutu do kanalizacji miejskiej, do miejsca ich wprowadzania do odbiornika,
- wykonywanie usług w zakresie podłączeń do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
- handel materiałami i armaturą branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

Na podstawie posiadanych pozwoleń wodno-prawnych w roku 2008 oraz latach następnych Spółka prowadzić będzie zaopatrzenie w wodę aglomeracji jeleniogórskiej w oparciu o:

- pobór wód ze studni infiltracyjnych i eksploatację 9 stawów zalewowych oraz pobór wód powierzchniowych z rzeki Bóbr w Wojanowie na ujęciu *Grabarów* w Jeleniej Górze,
- pobór wód powierzchniowych ze zbiornika „Sosnówka”;
- pobór wód powierzchniowych z potoku Sopot na ujęciu *Leśniczówka* w Jagniątkowie,
- pobór wód powierzchniowych z potoku Potok Polski na ujęciu *Kamienna Wieża* w Jagniątkowie.

W związku z zakończeniem budowy Zakładu Uzdatniania Wody „SOSNÓWKA” oraz rurociągów magistralnych Spółka będzie zaopatrywać znaczną część obszaru miasta z ujęcia na zbiorniku „Sosnówka”.

W efekcie uruchomienia Zakładu Uzdatniania Wody „SOSNÓWKA” Spółka wprowadziła następujące zmiany w zakresie organizacji dystrybucji wody:

1. Odstąpienie od użytkowania ujęcia wody w Podgórzynie na rzece Podgórnej.
2. Całkowita rezygnacja z dostawy wody od Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach
3. Doprowadzenie do całkowitego wyłączenia ujęcia wody na rzece Kamiennej przy ul. K. Miarki i przejęcie zaopatrzenia w wodę obszarów przemysłowych (rejon ul. K. Miarki i Spółdzielczej) poprzez sieć dystrybucyjną działającą w powiązaniu ZUW „SOSNÓWKA”.

Powyższe działania w sposób zdecydowany wpłyną na poziom świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, głównie w zakresie jakości (poprzez stosowany nowy układ technologiczny uzdatniania wody) i ilości (zwiększenie obszaru zasilania w wodę i likwidacja niedoborów dostarczanej wody do odbiorców).

W latach 2009 – 2010 Spółka planuje przeprowadzenie również szeregu prac modernizacyjnych głównie w zakresie modernizacji sieci wodociągowych (z uwagi na konieczność eliminacji strat wody) i kanalizacyjnych oraz ujęć wód.

Do głównych zamierzeń należy kontynuacja modernizacji obiektów na ujęciu wody „Grabarów”. Zakres przewidywany do realizacji w latach 2008 – 2010 to przebudowa rurociągów lewarowych umożliwiającą bezawaryjny pobór wody ze studni szybowych, modernizacja obiektów , w tym zasilania energetycznego oraz opomiarowanie ilości ujmowanej ze środowiska wody i opomiarowanie ilości wody tłoczonyj do sieci miejskiej. Proces oczyszczania ścieków w latach 2008 – 2010 jest realizowany w oparciu o zmodernizowane i nowopowstałe obiekty Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. zlokalizowanej przy ul. Lwóweckiej w Jeleniej Górze.

W ramach podstawowego zakresu usług w latach 2008 – 2010 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” będzie prowadzić działania w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych obejmujące:

- urządzenia służące do ujmowania i uzdatniania wody,
- urządzenia służące do oczyszczania ścieków,
- sieć wodociągową będącą w eksploatacji przedsiębiorstwa,
- sieć kanalizacyjną będącą w eksploatacji przedsiębiorstwa ,
- zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem,
- zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny,
- zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków do odbiornika.

Ponadto Spółka będzie odpłatnie świadczyć usługi w zakresie:

- montażu i odbioru instalacji wodomierzowych;
- wykonywania analiz wody i ścieków,
- wydawania technicznych warunków przyłączenia do sieci miejskich oraz uzgadniania dokumentacji projektowej w tym zakresie,

- wykonywania odbiorów technicznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy domowych,
- lokalizacji awarii na sieci wodociągowej,
- lokalizacji tras rurociągów i kabli,
- wykonywania usług sprzętem specjalistycznym w tym: monitoring sieci kanalizacyjnej sprzętem MTV oraz naprawa bezwykopowa sieci, czyszczenie kanalizacji sprzętem wysokociśnieniowym, wynajem samochodów dostawczych, sprzętu budowlanego, agregatów prądotwórczych, zespołu do odmrażania rurociągów itp.
- prowadzenia zleconych nadzorów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto Jelenia Góra oraz innych inwestorów,
- sprzedaży materiałów i armatury branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W latach 2008-2010 ulegnie zwiększeniu liczba odbiorców usług świadczonych przez Spółkę. Dotyczy to w szczególności usług z zakresu odbioru ścieków od mieszkańców skanalizowanego obszaru osiedla Łomnickiego, jednostki strukturalnej Maciejowa oraz rejonu ul. Kubusia Puchatka.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniami w ul. Kubusia Puchatka oraz na terenie osiedla Łomnickiego została zrealizowana przez Miasto Jelenia Góra w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Spółka zamierza ponadto rozszerzyć obszar, na którym będą świadczone usługi z zakresu odbioru ścieków. W tym celu planowane jest przystąpienie do budowy oraz modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej na następujących obszarach:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sobieszowa,
- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie lewobrzeżnych Cieplic (obszar od ul. Rataja do Objazdowej),
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. K. Miarki,



- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Pomorskiego oraz ulic Warszawska, Nadbrzeżna, Panieńska,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Osiedle Robotnicze, Rodzinna, Obrońców Westerplatte, W. Pola 1 a-k,
- modernizacja odcinka kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni (od Al. Jana Pawła II do ul. Lwóweckiej).

Opisane powyżej zadania ujęto w planie jako jedno przedsięwzięcie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się również modernizację istniejącej sieci wodociągowej na terenie lewobrzeżnych Cieplic (obszar od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego), rejon Osiedla Pomorskiego oraz ulic Warszawska, K. Miarki i Nadbrzeżna).

Ponadto planowana jest dalsza rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej. Konieczność rozbudowy oczyszczalni jest związana z planowanym przejściem ścieków do oczyszczania z opisanych wyżej nieskanalizowanych terenów miasta Jeleniej Góry oraz perspektywicznie również z terenu miejscowości Wojcieszyce (Gmina Stara Kamienica), Komarno i Radomierz (Gmina Janowice Wielkie) oraz Jeżów Sudecki i Siedlęcín (Gmina Jeżów Sudecki), po wybudowaniu systemów kanalizacyjnych przez te Gminy.

Planowany termin zakończenia realizacji tego przedsięwzięcia wykracza poza horyzont czasowy niniejszego planu. Wstępnie planuje się zakończenie jego realizacji na rok 2015.

### **III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO - MODERNIZACYJNE NA LATA 2008 - 2010.**

Spółka „WODNIK” prowadzi swoją działalność w oparciu o istniejące obiekty i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, które stanowią własność Spółki lub własność komunalną Miasta Jelenia Góra, odpłatnie dzierżawioną przez Spółkę. Majątek ten na skutek wieloletniej eksploatacji ulega znacznej dekapitalizacji, co wymusza konieczność podejmowania działań remontowych, odtworzeniowych lub modernizacyjnych.

Biorąc pod uwagę stan istniejących sieci i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych Spółka dokonała analizy niezbędnych potrzeb oraz ustaliła priorytety w zakresie ich realizacji.

#### **1. Sieć wodociągowa.**

W ramach przedsięwzięć modernizacyjnych systemu zaopatrzenia w wodę zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

- wykonanie sieci wodociągowej w celu zasilania rejonu w ul. Krakowskiej,
- przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brezy, Ujejskiego, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Bilewicza – zadanie winno być przeprowadzone przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych;
- dokończenie modernizacji sieci wodociągowej w ul. Kasprowicza;
- modernizację sieci wodociągowej w ul. Kruszwickiej;
- modernizację sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej (rejon skrzyżowania z Al. Jana Pawła II ( w ramach przebudowy skrzyżowania );

Ponadto planuje się modernizację sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. Modernizacja sieci będzie obejmowała obszary na których równolegle planuje się budowę bądź modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach tego przedsięwzięcia modernizacja sieci wodociągowej jest wytypowana na obszarze lewobrzeżnych Cieplic od ul. Rataja do ul. Marcinkowskiego oraz w rejonie ul. K. Miarki i Osiedlu Pomorskim, ulicy Warszawskiej i Nadbrzeżnej.

Łączna długość sieci wodociągowej objętej modernizacją w latach 2008-2010 wyniesie ok. 4,5 km,

Przewidziane planem modernizacji sieci mają na celu poprawę niezawodności dostaw wody do mieszkańców, wyeliminowanie strat wody oraz jej wtórnych zanieczyszczeń, związanych z niewłaściwymi parametrami materiałów oraz wyeliminowanie zjawiska zmniejszenia przepływów w następstwie „zarastania” przewodów.

Z zakresu modernizacji układów technologicznych ujmowania i produkcji wody, na lata 2008-2010 przewidziano kontynuację prac przy kompleksowej modernizacji ujęcia wody „Grabarów”. W ramach tych działań przewidziano opomiarowanie ilości ujmowanej ze środowiska wody i opomiarowanie ilości wody tłoczonyj do sieci miejskiej, modernizację urządzeń zasilania energetycznego.

Łączne planowane nakłady na realizację zadań objętych planem rozwoju sieci wodociągowych w latach 2008 – 2010 wynoszą 4.985 tys. zł w tym:

- 2008 rok - 1.407 tys. zł.;
- 2009 rok - 1.250 tys. zł.;
- 2010 rok. - 2.328 tys. zł.

Planowane nakłady na modernizację sieci wodociągowej po roku 2010 wyniosą około 22.980 tys. zł i będą związane głównie z realizacją przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

Szczegółowy podział nakładów przewidzianych na poszczególne zadania przedstawia Tabela nr 1 „URZĄDZENIA WODOCIAGOWE”.

## **2. Sieć kanalizacji sanitarnej.**

W celu poprawy warunków odbioru i odprowadzania ścieków sanitarnych na terenie miasta Jelenia Góra przewidziano na lata 2008 – 2010 działania modernizacyjne na istniejących sieciach będących w eksploatacji Spółki.

Do przedsięwzięć tych należą:

- modernizacja kolektora sanitarnego na os. Czarne;
- modernizacja kolektora sanitarnego w ul. Orlej;
- uporządkowania kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego;
- uporządkowanie kanalizacji w ul. Kasprowicza związane z planowaną dalszą przebudową nawierzchni.

Ponadto planuje w roku 2010 rozpoczęcie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz kontynuację rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

Budowę kanalizacji sanitarnej w ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się na następujących obszarach: Sobieszów, lewobrzeżne Cieplice obszar od ul. Rataja do ul. Objazdowej, Osiedle Pomorskie oraz w ulicach Warszawskiej, Nadbrzeżnej i Panieńskiej. Modernizacją planuje się objąć sieć usytuowaną w rejonie ulic Osiedle Robotnicze, Obrońców Westerplatte, Rodzinna, W.Pola oraz w rejonie ul. K. Miarki, a także w lewobrzeżnych Cieplicach, gdzie istniejąca kanalizacja nie spełnia swojej funkcji technicznej. Ponadto zaplanowano modernizację kolektora sanitarnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Lwóweckiej.

W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się również rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Lwóweckiej o następujące obiekty: reaktor biologiczny, 2 osadniki wtórne, budowę nową stację wirówek i związane z nimi sieci międzyobiektywne i infrastrukturalne, oraz wyposażenie oczyszczalni w nowe urządzenia pomiarowe. Planowana jest również modernizacja istniejącego budynku kraty wtórnej i separatora piasku.

Łączna długość sieci kanalizacji objętej modernizacją w latach 2008-2015 wyniesie ok. 10,33 km, przy czym znaczna część tj. ok. 9,62 km przewidziane jest do modernizacji w ramach przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. W ramach powyższego przedsięwzięcia przewiduje się również budowę nowych sieci o łącznej długości 40 km. Zakończenie realizacji planowane jest na rok 2015, pod warunkiem pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Łączne planowane nakłady na realizację zadań objętych planem rozwoju sieci kanalizacyjnych w latach 2008 – 2010 wynoszą 6.567 tys. zł w tym:

- 2008 rok - 180 tys. zł.;
- 2009 rok - 1.420 tys. zł.;
- 2010 rok 4.967 tys. zł.

Planowane nakłady na budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków po roku 2010 wyniosą około 89.124 tys. zł

i będą związane głównie z realizacją przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”.

Szczegółowy podział nakładów przewidzianych na poszczególne zadania przedstawia Tabela nr 2 „URZĄDZENIA KANALIZACYJNE”.

#### **IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2008 - 2010.**

Planowane nakłady na rozwój i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2008 – 2010 wynoszą ogółem 11.552 tys. zł., w tym :

rok 2008	- 1.587 tys. zł.
rok 2009	- 2.670 tys. zł.
rok. 2010	- 7.296 tys. zł.

Nakłady przewidziane na zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach 2009-2010, a przewidziane do poniesienia po roku 2010 wynoszą około 112.104 tys. zł i będą związane głównie z realizacją przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”. W celu sfinansowania nakładów związanych z tym przedsięwzięciem Spółka zamierza pozyskać środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 64.000 tys. zł.

##### **1. Sieć wodociągowa.**

Na rozwój i modernizację sieci wodociągowej w latach 2009 – 2010 zaplanowano środki w łącznej wysokości 4.985 tys. zł. W powyższej kwocie wartość inwestycji związanych z modernizacją obiektów ujęć wody wynosi 442 tys. zł. natomiast na zadania związane z modernizacją sieci wodociągowej i przyłączy przewidziano nakłady w wysokości 4.543 tys. zł. Podział zaplanowanych nakładów na poszczególne lata objęte planem przedstawia się następująco:

- rok 2008 - 1.407 tys. zł. w tym:
  - ujęcia wody - 192 tys. zł.
  - modernizacje sieci - 1.215 tys. zł.
- rok 2009 – 1.250 tys. zł. w tym:
  - ujęcia wody - 250 tys. zł.
  - modernizacje sieci - 1.000 tys. zł.
- rok 2010 – 2.328 tys. zł.
  - modernizacje sieci - 2.328 tys. zł.

## **2. Sieć kanalizacji sanitarnej.**

W latach 2009 – 2010 na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej zaplanowano środki w łącznej wysokości 6.567 tys. zł.

Podział wysokości zaplanowanych nakładów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2008 - 180 tys. zł
- rok 2009 - 1.420 tys. zł
- rok 2010 - 4.967 tys. zł

## **V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI.**

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2008-2010 przewiduje sfinansowanie zadań objętych planem z niżej wymienionych źródeł:

- środki własne PWiK „WODNIK” – odpisy amortyzacyjne, zysk Spółki;
- kredyty bankowe – wg potrzeb.

Znaczną część zadań Spółka zamierza sfinansować ze środków własnych pochodzących z odpisów amortyzacyjnych. W przypadku braku możliwości pokrycia wydatków ze środków własnych Spółka zamierza brakujące potrzeby finansowe pokryć kredytem bankowym.

W roku 2009 Spółka „WODNIK” planuje również złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra”: Szacowany poziom nakładów na to przedsięwzięcie wynosi około 119 mln zł.

Z uwagi, iż wartość przedsięwzięcia w sposób znaczny przekracza możliwości finansowe Spółki planuje się pozyskać z w/w Programu środki w wysokości ok. 64 mln. Zł, przy czym większość wydatków będzie ponoszona po roku 2010 (ok. 111 mln zł)