

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Urzędu Miasta Jelenia Góra  
ADRES INWESTYCJI: Jelenia Góra ul Ptasia 2-3  
INWESTOR: Urząd Miasta Jelenia Góra  
ADRES INWESTORA: Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

Zdzisław Kasprowicz

DATA OPRACOWANIA: 2013-10-15

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Pokój nr 221</b>			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,8 + 5,47) * 2 * 2,7	m2	55,458	
		26,25	m2	26,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,708</b>
2 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		81,708	m2	81,708	
				<b>RAZEM</b>	<b>81,708</b>
3 d.1	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		26,25	m2	26,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,250</b>
5 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		26,25	m2	26,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,250</b>
<b>2</b>		<b>Pokój nr 222</b>			
6 d.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,16 + 5,0 + 1,45 + 2,0) * 2 * 2,7	m2	73,494	
		25,8 + 2,9	m2	28,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,194</b>
8 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		102,194	m2	102,194	
				<b>RAZEM</b>	<b>102,194</b>
9 d.2	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		28,7	m2	28,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,700</b>
11 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		28,7	m2	28,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,700</b>
<b>3</b>		<b>Pokój nr 223</b>			
12 d.3	KNR 4-01 0329-02 analogia	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02 d.3 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
15	KNR-W 2-02 d.3 2008-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m2		
		1,5	m2	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
16	KNR-W 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
17	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(4,0 + 4,74 + 2,98 + 4,7) * 2 * 2,7$	m2	88,668	
		18,96 + 14,0	m2	32,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,628</b>
18	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		121,628	m2	121,628	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,628</b>
19	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		32,96	m2	32,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,960</b>
21	KNR-W 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		32,96	m2	32,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,960</b>
<b>4</b>		<b>Pokój nr 224</b>			
22	KNR-W 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
23	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		$(4,8 + 4,7) * 2 * 2,7$	m2	51,300	
		22,56	m2	22,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,860</b>
24	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		73,86	m2	73,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,860</b>
25	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,56	m2	22,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,560</b>
27	KNR-W 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		22,56	m2	22,560	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>22,560</b>

<b>5</b>		<b>Pokój nr 225</b>			
28 d.5	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
29 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,77 + 2,7) * 2 * 2,7	m2	29,538	
		7,47	m2	7,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,008</b>
30 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		37,008	m2	37,008	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,008</b>
31 d.5	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,47	m2	7,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,470</b>
33 d.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		7,47	m2	7,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,470</b>
<b>6</b>		<b>Pokój nr 226</b>			
34 d.6	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		4	m2	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
35 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,44 + 4,7) * 2 * 2,7	m2	38,556	
		11,47	m2	11,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,026</b>
36 d.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		50,026	m2	50,026	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,026</b>
37 d.6	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		11,47	m2	11,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,470</b>
39 d.6	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		11,47	m2	11,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,470</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>7</b>		<b>Pokój nr 227</b>			
40 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,5 + 4,7) * 2 * 2,7 16,45	m2 m2	44,280 16,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,730</b>
41 d.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		60,73	m2	60,730	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,730</b>
42 d.7	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		16,45	m2	16,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,450</b>
44 d.7	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		16,45	m2	16,450	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,450</b>
<b>8</b>		<b>Pokój nr 228</b>			
45 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,05 + 4,36) * 2 * 2,7 17,66	m2 m2	45,414 17,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,074</b>
46 d.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		63,074	m2	63,074	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,074</b>
47 d.8	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,66	m2	17,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,660</b>
49 d.8	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		17,66	m2	17,660	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,660</b>
<b>9</b>		<b>Pokój nr 103</b>			
50 d.9	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51 d.9	kalk. własna	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2		
		14	m2	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
52 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,5 + 4,0) * 2 * 3,3 3,5 * 4,0	m2 m2	49,500 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,500</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		63,5	m2	63,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>63,500</b>
54 d.9	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 z listwami przyściennymi	m2		
		14	m2	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>
<b>10</b>		<b>Pokój nr 104</b>			
55 d.10	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
56 d.10	kalk. własna	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
57 d.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,5 + 10) * 2 * 3,3	m2	89,100	
		3,5 * 10	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,100</b>
58 d.10	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		124,1	m2	124,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>124,100</b>
59 d.10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 z listwami przyściennymi	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
<b>11</b>		<b>Remont wejścia do budynku</b>			
60 d.11	KNR-W 4-01 0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejszu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m2		
		3	m2	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
61 d.11	kalk. własna	Renowacja fugi w posadzce z płytek 30x30 cm na kleju	m2		
		10	m2	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>