

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Urzędu Miasta Jelenia Góra

ADRES INWESTYCJI: Jelenia Góra ul Sudecka 29

INWESTOR: Urząd Miasta Jelenia Góra

ADRES INWESTORA: Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana Zdzisław Kasprowicz

DATA OPRACOWANIA: 2013-10-15

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pokój nr 35			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,51 + 5,53) * 2 * 3,15 + (1,23 + 0,4) * 2 * 2,0 19,41	m2 m2	63,472 19,410	
				RAZEM	82,882
2 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		82,882	m2	82,882	
				RAZEM	82,882
3 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 + 1,0 * 2,1	m2	4,300	
				RAZEM	4,300
4 d.1	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
6 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		19,41	m2	19,410	
				RAZEM	19,410
2		Pokój nr 36			
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,94 + 5,22) * 2 * 3,15 25,79	m2 m2	64,008 25,790	
				RAZEM	89,798
8 d.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		89,798	m2	89,798	
				RAZEM	89,798
9 d.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 + 1,0 * 2,0	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
10 d.2	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		25,79	m2	25,790	
				RAZEM	25,790
12 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		25,79	m2	25,790	
				RAZEM	25,790

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Pokój nr 37			
13 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,23 + 4,95) * 2 * 3,15 27,37	m2 m2	64,134 27,370	
				RAZEM	91,504
14 d.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		91,504	m2	91,504	
				RAZEM	91,504
15 d.3	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 + 1,0 * 2,2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
16 d.3	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		27,37	m2	27,370	
				RAZEM	27,370
18 d.3	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		27,37	m2	27,370	
				RAZEM	27,370
4		Pokój nr 38			
19 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,45 + 5,52) * 2 * 3,15 19,04	m2 m2	56,511 19,040	
				RAZEM	75,551
20 d.4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		75,551	m2	75,551	
				RAZEM	75,551
21 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.4	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		19,04	m2	19,040	
				RAZEM	19,040
24 d.4	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		19,04	m2	19,040	
				RAZEM	19,040

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Pokój nr 39			
25 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(4,29 + 5,17) * 2 * 3,15 22,18	m2 m2	59,598 22,180	
				RAZEM	81,778
26 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		81,778	m2	81,778	
				RAZEM	81,778
27 d.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
28 d.5	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		22,18	m2	22,180	
				RAZEM	22,180
30 d.5	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		22,18	m2	22,180	
				RAZEM	22,180
6		Pokój nr 59			
31 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,6 + 4,15) * 2 * 3,15 + (1,47 + 1,89) * 2 * 1,1 17,39	m2 m2	56,217 17,390	
				RAZEM	73,607
32 d.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		73,607	m2	73,607	
				RAZEM	73,607
33 d.6	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 * 2	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
34 d.6	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		17,39	m2	17,390	
				RAZEM	17,390
36 d.6	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		17,39	m2	17,390	
				RAZEM	17,390

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Pokój nr 60			
37 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(5,37 + 4,49) * 2 * 3,3 24,11	m2 m2	65,076 24,110	
				RAZEM	89,186
38 d.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		89,186	m2	89,186	
				RAZEM	89,186
39 d.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,2 + 1,0 * 2,3	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
40 d.7	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.7	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		24,11	m2	24,110	
				RAZEM	24,110
43 d.7	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		24,11	m2	24,110	
				RAZEM	24,110
8		Pokój nr 61			
44 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(3,66 + 5,71) * 2 * 3,3 20,9	m2 m2	61,842 20,900	
				RAZEM	82,742
45 d.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		82,742	m2	82,742	
				RAZEM	82,742
46 d.8	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,0 * 2,3 + 1,25 * 2,3	m2	5,175	
				RAZEM	5,175
47 d.8	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		20,9	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
49 d.8	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		20,9	m2	20,900	
				RAZEM	20,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Pokój nr 62			
50 d.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(2,54 + 5,42) * 2 * 3,3 13,75	m2 m2	52,536 13,750	
				RAZEM	66,286
51 d.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		66,286	m2	66,286	
				RAZEM	66,286
52 d.9	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,25 * 2,3 + 0,9 * 2,0	m2	4,675	
				RAZEM	4,675
53 d.9	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13,75	m2	13,750	
				RAZEM	13,750
55 d.9	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m2		
		13,75	m2	13,750	
				RAZEM	13,750