

# MIASTO JELENIA GÓRA

## „Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników w Jeleniej Górze”

### OPIS TECHNICZNY

**Inwestor:**

Miasto Jelenia Góra  
Plac Ratuszowy 58  
58-500 Jelenia Góra

**Kod CPV:**


45.23.31.42-6 – roboty w zakresie remontów dróg

**Opracowano:**

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze

Styczeń 2014

INSPEKTOR NADZORU  
inz. Jacek Fortuna  
upr. nr 11/DCS/03



## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Celem zamawiającego jest zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji poprzez dokonywanie bieżących remontów nawierzchni oraz elementów ulic i chodników zlokalizowanych w obrębie miasta Jelenia Góra.

### Opis robót

W ramach niniejszego zadania przewidziano wykonanie robót:

1. Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni z frezowaniem/wycinaniem,
2. Naprawa ubytków nawierzchni bez frezowania i wycinania,
3. Naprawa nawierzchni jezdni na całej szerokości – ułożenia za pomocą rozkładarki mas bitumicznych,
4. Frezowanie nawierzchni i garbów na nawierzchni z betonu asfaltowego,
5. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka nowa),
6. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej (kostka z rozbiórki),
7. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka nowa),
8. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników z kostki kamiennej (kostka z rozbiórki),
9. Wykonanie podbudowy tłuczniowej,
10. Wykonanie nawierzchni tłuczniowej,
11. Ścinanie poboczy z nadmiaru ziemi z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy,
12. Odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy,
13. Uszczelnianie pęknięć poprzecznych i podłużnych w nawierzchni z betonu asfaltowego,
14. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej,
15. Ustawienie obrzeża betonowego na podsypce cementowo – piaskowej,
16. Wykonanie muru grubości do 50cm z kamienia łamanego (granit) na zaprawie cementowej wraz z wykonaniem fundamentu,
17. Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych klasy D400 z wymianą włazu na nowy,
18. Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych bez wymiany włazu na nowy,
19. Regulacja pionowa wpustów ulicznych D400 z wymianą wpustu na nowy,
20. Regulacja pionowa wpustów ulicznych bez wymiany wpustu na nowy
21. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc niebezpiecznych




Wykonanie robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie obowiązującymi przepisami i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- wywóz odpadów i uporządkowanie terenu,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z załączonymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi Wykonania I Odbioru Robót (SST).

Z uwagi na wykonywanie robót remontowych na istniejących ciągach komunikacyjnych, nie wyklucza się wystąpienia konieczności realizacji robót nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu. Prace takie, po ustaleniach z tutejszym zarządcą drogi należy wykonywać w oparciu o Ogólne Specyfikacje Wykonania I Odbioru Robót (OST).

INSPEKTOR NADZORU  
  
inż. Jacek Fortuna  
upr. nr 11/DOS/03

