



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA			
PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR	EDYCJA: B/5	INDEX: 3/Po-6	STRONA: 1

Jelenia Góra 02.06.2014.....

Znak sprawy: MZDiM/05/ZPP/2014

Znak korespondencyjny: MZDiM/ZP-1/536/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:

Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do złożenia ofert na zadanie: „Naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i konserwacji istniejących wylotów kanalizacji deszczowej do kanału Pijawnik w Jeleniej Górze (pozwolenie wodnoprawne OŚ.6210-43/2005 z dn. 10.11.2005r.).

W ramach zamówienia należy wykonać:

a) Wylot Nr 8

- rozbiórkę fragmentu muru oporowego 1,80x1,00x0,50m,
- demontaż istniejącej rury betonowej o długości L=3,00m,
- montaż rury dwuściennej PP D400 o długości L=3,00m na podsypce piaskowej o gr. 10 cm z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej,
- obsypkę z piasku na wysokość 30 cm ponad wierzch rury,
- montaż kłapy zwrotnej PEHD o średnicy D400, montowanej do bosoego końca rury PP,
- odbudowę części muru oporowego 1,80x1,00x0,50m z budową ściany kamiennej 0,80x0,75x0,40m wyprowadzonej poza lico muru, stanowiącej ochronę wylotu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- uzupełnienie spoin w murze oporowym na odcinku 3,00m licząc od osi wylotu po 1,50m w górę i w dół potoku na powierzchni $F = 6,00m^2$,
- oczyszczenie brzegów i dna potoku z roślinności i naniesionych zanieczyszczeń, w tym również piasku i mułu, na odcinku 10,00m w górę i w dół potoku na powierzchni $F=75,00m^2$,
- umocnienie dna potoku narzutem kamiennym gr. 0,25m pasem szerokości 1,00m na odcinku 3,00m wtopionym w beton hydrotechniczny C20/25 gr. 0,25m.

b) Wylot Nr 10 a

- montaż kłapy zwrotnej PEHD o średnicy D400 montowanej do ściany,
- oczyszczenie brzegów i dna potoku z roślinności i naniesionych zanieczyszczeń, i rumoszu, na odcinku 10,00m w górę i w dół potoku, na obszarze $F=110,00m^2$.

c) Wylot Nr 6

- budowę ściany czołowej wylotu jako mur kamienny 1,00x0,40x1,00m posadowionej na fundamencie 0,40x0,60m, do budowy stosować beton hydrotechniczny C20/25,
- budowę ścian bocznych wylotu jak mur kamienny posadowiony na fundamencie 0,40x0,60m, i 0,8x0,6



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

**PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR**

**EDYCJA:
B/5**

**INDEX:
3/Po-6**

**STRONA:
2**

- budowę płyty dennej z kamienia gr. 0,30m wtopionego w warstwę betonu hydrotechnicznego C20/25 gr. 0,40m,
- wymianę końcowego odcinka rury kamionkowej kd DN500 na odcinku długości 1,00m,
- montaż kłapy zwrotnej PEHD o średnicy D500 montowanej do bosego końca rury przewodowej,
- budowę palisady z kołków drewnianych o średnicy $\varnothing$ 0,10m na długości 2,00m,
- umocnienie dna potoku narzutem kamiennym gr. 0,25m pasem szerokości 1,00m na odcinku 3,00m, wtopionym w beton hydrotechniczny C20/25 gr. 0,25m.
- uzupełnienie spoin umocnienia brzegu w postaci muru kamiennego na odcinku 6,00m licząc od osi wylotu po 3,00m w górę i w dół potoku, na powierzchni $F=6,00m^2$,
- oczyszczenie brzegów i dna potoku z roślinności, naniesionych zanieczyszczeń, i rumoszu, na odcinku 10,00m w górę i w dół potoku, na obszarze $F=150,00m^2$.

d) Wylot nr 7

- uzupełnienie spoin istniejącej konstrukcji betonowej i umocnienia brzegu w postaci bruku kamiennego wtopionego w beton o łącznej powierzchni $F=15,00m^2$,
- a) oczyszczenie brzegów i dna potoku z roślinności i naniesionych zanieczyszczeń, i rumoszu, na odcinku 10,00m w górę i w dół potoku na obszarze $F=100,00m^2$.

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę,
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia ryczałtowego jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację techniczną, dla której nie jest wymagane pozwolenie na budowę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych.

Cena ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności obejmuje koszt:

- wykonania zamówienia,
- czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem,
- urządzenia placu budowy,
- uporządkowania terenu po wykonaniu robót,
- właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013.21 z późn. zm.)

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.

3. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest załączona dokumentacja projektowa.
4. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.907 z późn. zm.) jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub wyrobów należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". **Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych** których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu.



URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

PROCEDURA O UDZIELENIE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W
ZŁOTYCH KWOTY 30 000 EUR

EDYCJA:
B/5

INDEX:
3/Po-6

STRONA:
3

Wszystkie przywołane w Tomie III SIWZ, załącznikach oraz w STWIORB znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnym opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.).

3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29 sierpnia 2014 r.

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra – w terminie: do dnia 10.06.2014 r. do godziny 09:00.

5. Termin otwarcia ofert: w dniu 10.06.2014 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra

6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100% ceny

7. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

9. Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
- Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem: Oferta w postępowaniu: „Naprawy wylotów i umocnień dla wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzek”.
- Nazwa i adres Wykonawcy.
- do ofert należy dołączyć zaakceptowany wzór umowy.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

- a. w zakresie formalno prawnym – **Zbigniew Kaczor**, tel. 75 6420038, fax 075 6420034
e-mail: sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl
- b. w zakresie merytorycznym – **Stanisław Czyżewski**, tel. 75 6420031, e-mail:
sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl

**Z up. PREZIDENTA MIASTA
JELENIEJ GÓRY**

Jerzy Łuźnicz

Zastępca Prezydenta Miasta
data i podpis osoby upoważnionej***

