

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont sufitu i dachu oraz wymiana części witrolitów na poliwęglan” w Szkole Podstawowej Nr 11 przy ul. Moniuszki 9 w Jeleniej Górze

I roboty rozbiórkowe:

- ❖ rozebranie papy na dachu likwidacja pęcherzy – 40,0 m²;
- ❖ wstawianie łat z papy o pow. do 1,0 m² – około 45 szt;
- ❖ pokrycie dachu dwuwarstwowo (podkład – papa perforowana po zagruntowaniu podłoża + papa nawierzchniowa) – około 586,0 m²;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu i papy z rozbiórki;
- ❖ wymiana wpustów ściekowych dachowych na pionach deszczowych – 6 szt.

II roboty budowlane


- ❖ odbicie odparzonych tynków wewnętrznych na korytarzu i wykonanie nowych – około 50,0 m²;
- ❖ wykonanie konserwacji opierzeń blacharskich poprzez miniowanie a następnie malowanie farbami ftalowymi lub chlorokauczukowymi – około 30,0 m²;
- ❖ wymiana opierzeń blacharskich – około 25,0 m²;
- ❖ dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów – około 207,0 m²

III roboty stolarskie.

- ❖ demontaż uszkodzonych witrolitów we wskazanym miejscu – około 65,0 m²;
- ❖ wykonanie konstrukcji wsporczej dla elementów świetlika wykonanego z poliwęglanu – około 65,0 m²;
- ❖ montaż doświetli z poliwęglanu – około 65 m²;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała