

### Specyfikacja Techniczna

**Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. : "remont części ogrodzenia i utwardzenie drogi oraz remont posadzki w holu budynku" w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr2 przy ul. Gimnazjalnej 2 w Jeleniej Górze**

#### **I remont cokołu i ogrodzenia od strony rzeki:**

- ❖ oczyszczenie cokołu granitowego z zaprawy cementowej, uzupełnienie ubytków kamiennych oraz wykonanie spoinowania pomiędzy elementami granitowymi cokołu –ok. 49,5 m<sup>2</sup>
- ❖ naprawa cokołu betonowego poprzez uzupełnienie ubytków, przetarcie zaprawą cementową - ok. 35,0 mb;
- ❖ demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego wg wzoru zatwierdzonego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 26 przęsła ze słupkami o długości łącznej – około 90,0 mb plus brama dwuskrzydłowa o szerokości – ok. 5,5 mb; wysokość przęsła ogrodzenia 1,3 m

#### **II remont cokołu i ogrodzenia od strony ul. Gimnazjalnej**

- ❖ oczyszczenie z rdzy i starej farby ogrodzenia – około 117,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ naprawa uszkodzonych elementów ramek i siatki ogrodzeniowej poprzez wymianę – około 30,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ naprawa cokołu betonowego poprzez uzupełnienie ubytków, przetarcie zaprawą cementową – około 97,0 mb;
- ❖ naprawa furtek i bramy;
- ❖ malowanie farbą podkładową i nawierzchniową ogrodzenia – około 97,0 mb ;

#### **III utwardzenie drogi i placu od strony rzeki**

- ❖ roboty rozbiórkowe starych murów śmietnika i składu opału – około 16,0 m<sup>3</sup>;
- ❖ rozebranie starego betonowego podłoża - około 64 m<sup>2</sup>;
- ❖ korytowanie podłoża pod nawierzchnię, wykonanie warstwy nośnej o grubości około 20 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej - około 301,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wykonanie obrzeży betonowych - około 107,0 mb.;

#### **IV roboty posadzkarskie w holu szkoły**

- ❖ odbicie starej terakoty – około 224 m<sup>2</sup>;
- ❖ przygotowanie podłoża pod płytki terakotowe – około 224,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ ułożenie nowej posadzki z płytek terakotowych – około 224,0 m<sup>2</sup>;
- ❖ wykonanie cokołów – około 68,0 mb;
- ❖ wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:  
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS  
e-mail: [gjaniak@jeleniagora.pl](mailto:gjaniak@jeleniagora.pl)  
☎075 - 75 46 372



NACZELNIK  
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU  
  
Paweł Domagała

