

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn. „remont toalet na I piętrze” w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 przy ul. Kamiennogórskiej 9 w Jeleniej Górze.

I roboty rozbiórkowe:

- ❖ wymiana kratak wentylacyjnych – 5 szt;
- ❖ stolarka drzwiowa – wykucie 2 kpl. drzwi;
- ❖ wywóz i utylizacja gruzu;
- ❖ podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych.

II roboty budowlane


- ❖ przecieranie tynków – około 98,5 m²;
- ❖ wykonanie obudów rur kanalizacyjnych z płyt G-K – około 7,0 m²;
- ❖ gruntowanie posadzki Betonkontaktem pod posadzkę – około 37,0 m²;
- ❖ wykonanie posadzki z płytek terakotowych 30x30 – około 37,0 m² wraz z cokołami
- ❖ licowanie ścian płytkami – około 98,5 m²;
- ❖ malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – około 92,0 m²;
- ❖ malowanie stolarki drzwiowej – około 5,5 m²;
- ❖ montaż wewnętrznych gotowych ścianek systemowych z płyt wodoodpornych HPL w profilach aluminiowych (w tym 5 szt. drzwi) – około 30,5 m²;
- ❖ wstawienie 2 kompletów drzwi „80” (ościeżnica metalowa+ skrzydło białe fabrycznie malowane, klamka i zamek zwykły)

III roboty wod.-kan.

- ❖ montaż 2 zaworów czterpalnych z wykonaniem podejść;
- ❖ montaż zaworów przelotowych kulowych – 8 szt;
- ❖ montaż umywałek pojedynczych z bateriami i „pół nogą” – 9 szt;
- ❖ montaż zestawów typu GEBERIT – 7 kpl. stelaży typu GEBERIT wraz z muszlami ustępowymi i przyciskami do spłuczek;
- ❖ wykonanie nowych podejść pod urządzenia – 7 zestawów typu Geberit, 2 pisuary, 9 umywałek;
- ❖ montaż pisuarów – 2 kpl. (z syfonami, automatami spłukującymi);
- ❖ wymiana 2 wpustów ściekowych;

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU

Paweł Domagała