

Zestawienie poszczególnych elementów robót

1. Przedmiar na wykonanie remontu i udrożnienia rowu przy ul.Grunwaldzkiej - rozmiar rzeczowy 65 mb			
Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 40cm,	mb	65
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100m ²	1,1
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100m ²	1,1
4	ścinanie i karczowanie krzaków	ha	0,02
5	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	2
6	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm, (7szt. Wierzba,)	1 szt	7
7	Wywiezienie gałęzi i drągowiny na odległość do 5km	100 mp	10

**2. Przedmiar udrożnienie rowu R-E i R-E 24 Obręb Sobieszów ul.Żabia -
rozmiar rzeczowy 420 mb**

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm	mb	250
2	Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m,	mb	170
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	10,5
4	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	10,5

3.Przedmiar na remont i udrożnienie rowu R-A1 działka nr 3/1 AM 62 Obręb 23 NE -

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m,	mb	170
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	5
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	5
4	ścinanie i karczowanie krzaków	ha	0,05
5	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	5

4.Przedmiar na wykonanie remontu i udrożnienia rowu R- F Obręb Czarne II

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 30cm,	mb	150
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	3,75
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	3,75
4	ścinanie i karczowanie krzaków	ha	0,01
5	oczyszczanie terenu po karczowaniu z wywiezieniem	100 m ²	1

5.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowów R-J, R-J7, R-JB przy ul. Wiejskiej

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 30cm, row R-J - 500 mb row R-J8 - 125 mb razem 625 mb	mb	625
2	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m do 2 m, zamulenie 20cm, row R-J - 450 mb row R-J3 - 325 mb row R-J7 - 150 mb razem 925 mb	mb	925
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu , row R-J mb 950 - 3 300 m2 row R-J3 mb 325 - 975 m2 row R-J7 mb 150 - 375 m2 row R-J8 mb 125 - 500 m2 razem 5 150 m2	100 m ²	51,5
4	Wygrabienie wykoszonych porostów j.w.	100 m ²	51,5
5	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 40cm , 3 szt., zamulenie 1/2 średnicy	mb	15
6	Oczyszczanie przepustu rurowego o średnicy 60cm, zamulenie 1/3 średnicy	mb	6

6.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu R-B6 Obręb Cieplice ul Miłosza

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm,	mb	380
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	9,5
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	9,5
4	Ścinanie drzew o średnicy 16-25cm ze skarp rowu, 3 szt. świerki,	szt	4

7.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu działka nr 5 AM 1 obręb Jelenia Góra 5 Osiedle Łomnickie

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 10cm,	mb	150
2.	Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm,	mb	150
3	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	8,25
4	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	8,25
5			

8.Przedmiar na wykonanie udrożnienia rowu na działce nr 32/4 AM 2 ul. Wesoła

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	"R" Odmulenie dna rowu szer. dna 0,6m, gł. 1,5m, zamulenie 20cm,	mb	118
2	Wykoszenie porostów twardych, gęstych ze skarp i dna rowu	100 m ²	3,54
3	Wygrabienie wykoszonych porostów	100 m ²	3,54

Prace dotyczące wszystkich rowów

1	Wywóz i przekazanie mas ziemnych oraz odpadów ulegających biodegradacji podmiotom uprawnionym.
---	--