

Zestawienie poszczególnych elementów robót

1. Rów R-H1-Obręb Cieplice II działki nr 20, nr 38/1, nr 38/2, nr 38/3, nr 38/4 AM 7 obręb Cieplice VI, działka nr 2 AM 2 rów – dł.530 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	odmulenie dna rowu o szer.0,6 m, gł.1,5 mb warstwą 20 cm	mb	330
2	odmulenie dna rowu o szer. 0,6 m, gł.2 m warstwą 30 cm	m	200
3	wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- (pas do wykoszenia 2,5 m do 3 m)	m ²	1175
4	wywóz i przekazanie mas ziemnych oraz odpadów ulegających biodegradacji podmiotom uprawnionym		

2. Rowy R-G8 i R-G9 -Obręb Czarne II cz. działki nr 200/1 AM 3 , część działki nr 207 AM 2 rowy – dł. 330 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	odmulenie dna rowu o szer. 40 cm i gł.1,5 m warstwą 30 cm	mb	330
2	wykoszenie porostów twardych z wygrabieniem- (pas do wykoszenia 2,5 m do 3 m) Odmulenie dna rowu, warstwa 40cm, szer. dna 0,6m, gł. 1,5m,	m ²	825
3	wywóz i przekazanie mas ziemnych oraz odpadów ulegających biodegradacji podmiotom uprawnionym		

3.Rów R-5- Obręb Czarne II cz. działki nr 43/3 – 6 mb

Lp	Opis robót	Nazwa jedn.	Ilość jedn.
1	2	3	4
1	remont przepustu ø 40 o dł. 6 mb (wymiana kręgów oraz wykonanie przyczółków betonowych)	mb	6