

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU

tel. 75-75-46-340, fax: 75-75-46-169 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego nr E.271.26.2014.r.
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 JELENIA GÓRA

Specyfikacja Techniczna

Orientacyjny zakres robót do wykonania przy realizacji zadania pn.: „remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osoby starsze na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego” w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Sudeckiej 53 w Jeleniej Górze.

I roboty rozbiórkowe:

- ❖ wywóz i utylizacja gruzu;
- ❖ urządzenia sanitarne – 2 umywalki z bateriami
- ❖ demontaż starej instalacji wodnej i kanalizacyjnej;
- ❖ podejścia wodno-kanalizacyjne do urządzeń sanitarnych
- ❖ sprzątnięcie po robotach budowlanych.

II roboty budowlane

- ❖ wymiana tynków – około 8,0 m²;
- ❖ gładzie gipsowe na ścianach i sufitach ok. 231,0 m²;
- ❖ licowanie ścian płytkami – około 8,0 m²;
- ❖ malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi – około 292,5 m²;
- ❖ malowanie stolarki drzwiowej – około 12,5 m²;
- ❖ montaż wewnętrznych gotowych ścianek systemowych z płyt wodoodpornych HPL w profilach aluminiowych (w tym 1 szt. drzwi) – około 8,0 m²;

III roboty elektryczne

- ❖ roboty demontażowe (instalacja, gniazda, puszk i odgałęźniki, oprawy żarowe)
- ❖ wykucie bruzd pod przewody-około 80 mb.;
- ❖ ułożenie przewodów YDYp 3x2,5 mm² - około 120 mb;
- ❖ puszk i gniazda instalacyjne – 5 szt.;
- ❖ zaprawienie bruzd – około 80 mb;
- ❖ badania i pomiary instalacji elektrycznej;

IV roboty wod.-kan., c.o.

- ❖ demontaż instalacji kanalizacyjnej – około 18,5mb;
- ❖ demontaż podejść odpływowych – 2 szt;
- ❖ demontaż baterii – 2 szt.;
- ❖ wykucie i zamurowanie bruzd dla potrzeb instalacji wod.-kan.- około 18 mb;
- ❖ wykonanie nowej instalacji wodociągowej z rur polipropylenowych - około 40,0 mb;
- ❖ montaż zaworów przelotowych kulowych – 8 szt;
- ❖ montaż rurociągów kanalizacyjnych PCV-około Φ 50-18,5 mb;
- ❖ montaż umywalk pojedynczych z bateriami i postumentem lub półnogą – 3 szt;
- ❖ montaż zlewozmywaka kwasoodpornego na szafce z baterią stojącą w pomieszczeniu do dezynfekcji

Wszystkie ww. wymiary i ilości mają charakter orientacyjny, dlatego w celu skosztorysowania ww. robót należy dokonać wizji lokalnej w placówce oświatowej celem zapoznania się ze specyfiką terenu a także z możliwością realizacji prac przed złożeniem oferty. W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego wykonania zadania podstawą do odbioru będzie obowiązująca technologia robót w danym systemie.

Opracował:
Grzegorz Janiak – inspektor WEiS
e-mail: gjaniak@jeleniagora.pl
☎ 075 - 75 46 372

NACZELNIK
WYDZIAŁU EDUKACJI I SPORTU
Paweł Domagała
Paweł Domagała