

ZAKRES ROBÓT

zał. 1

Oczyszczenie terenu dz. 197,dz. 196, dz. 195 przy ul. Fortecznej

Lp	Przedmiar robót	jedn. miary	ilość
1	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	163.0000
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	72.7700
3	Rozebranie chodników z płyty betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	93.6000
4	Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego grubość nawierzchni 20 cm	m2	8.6400
5	Rozebranie ścian wykonanych z cegły na zaprawie cementowej	m3	6.4900
6	Wywiezienie gruzu wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych	m3	18.4000
7	Platowanie terenu ,kat. Gruntu I-III pow. 186 m2	m3	46.4200
8	Rozrzucenie ziemi żyznej na terenie płaskim, warstwa 5 cm	m2	185.7100
9	Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. III	m2	185.7100
10	Ustawienie krawężników na ławie betonowej	mb	14,5
11	Montaż siedzisk drewnianych na murku (dł 3 m , szer. 40 cm)	szt.	3