
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : 58-500 JELENIA GÓRA UL. SUDECKA
INWESTOR : URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
ADRES INWESTORA : 58-500 JELENIA GÓRA PLAC RATUSZOWY 58
BRANŻA : BUDOWLANA , INSTALACYJNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenie 0.14					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	0.9*2.0*0.5	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1.1*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu	szt.		
d.1	1025-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	0929-06	1.01*1.2	m ²	1.212	
				RAZEM	1.212
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1130-02	9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
10	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-03	9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
11	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
d.1	202 2809-01	2.85*2+3.78*2-0.9	m	12.360	
				RAZEM	12.360
12	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	(2.85*2+3.78*2)*1.5	m ²	19.890	
				RAZEM	19.890
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	(2.85*2+3.78*2)*2.47	m ²	32.752	
				RAZEM	32.752
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	32.752	m ²	32.752	
				RAZEM	32.752
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-04	9.29	m ²	9.290	
				RAZEM	9.290
16	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1	1204-08	32.752+9.29	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03	42.042	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
18	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	0.5	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ² 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
24 d.1	KNR-W 4-03 1117-04	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
25 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
26 d.1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
27 d.1	KNNR 5 1208-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
28 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
29 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
30 d.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.1	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	KNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory HIGROSKOPOWE MONTOWANE W KRATKACH WENTYLACYJNYCH wraz zpodłączeniem do instalacji elektrycznej 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
35 d.1	KNR-W 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
36 d.1	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR-W 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
2 Pomieszczenie 0.9					
38 d.2	KNR-W 4-01 0346-02	Rozebranie ścianek z luksfer 2.0*2.2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
39 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
42 d.2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.9*2.0*0.12	m ³ m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
43 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.1*2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
44 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
45 d.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 16.84	m ² m ²	16.840	
				RAZEM	16.840
47 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.84	m ² m ²	16.840	
				RAZEM	16.840
48 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (5.54*2+3.03*2)*2.5 16.84	m ² m ² m ²	42.850 16.840	
				RAZEM	59.690
49 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 42.85	m ² m ²	42.850	
				RAZEM	42.850
50 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.84	m ² m ²	16.840	
				RAZEM	16.840
51 d.2	KNR-W 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.2	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.09*1.47+1.16*1.54	m ² m ²	3.389	
				RAZEM	3.389
53 d.2	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 3.389	m ² m ²	3.389	
				RAZEM	3.389
54 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 12	m m	12.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.000
55	KNR 4-02 d.2 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm o długości 2 m 3	msc. msc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 Pomieszczenie 0.8					
56	KNR 0-26 d.3 0635-03	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki wykonywane ręcznie; trzykrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
57	KNR 4-01 d.3 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
59	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 27.54	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
61	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 27.54	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
62	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (7.1*2+4.0*2)*2.53 27.54	m ² m ² m ²	 56.166 27.540	
				RAZEM	83.706
63	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 56.166	m ² m ²	 56.166	
				RAZEM	56.166
64	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.54	m ² m ²	 27.540	
				RAZEM	27.540
65	KNR-W 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
67	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR-W 4-03 d.3 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 4-01 d.3 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.15*1.57	m ² m ²	 1.806	
				RAZEM	1.806
70	KNR 4-01 d.3 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 1.806	m ² m ²	 1.806	
				RAZEM	1.806
71	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4 Pomieszczenie 0.7					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
72	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		14.28	m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
73	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		27.54	m ²	27.540	
				RAZEM	27.540
74	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (4.15*2+3.44*2)*2.59	m ²		
		14.28	m ²	39.316	
			m ²	14.280	
				RAZEM	53.596
75	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		39.316	m ²	39.316	
				RAZEM	39.316
76	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		14.28	m ²	14.280	
				RAZEM	14.280
5 Pomieszczenie 0.10 i 0.11					
77	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		18.45+4.9	m ²	23.350	
				RAZEM	23.350
78	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		23.35	m ²	23.350	
				RAZEM	23.350
79	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.6*3.0	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
80	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (4.44*2+5.58*2+1.9*2+2.6)*2.65	m ²		
		23.35	m ²	70.066	
			m ²	23.350	
				RAZEM	93.416
81	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		70.066	m ²	70.066	
				RAZEM	70.066
82	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		23.35	m ²	23.350	
				RAZEM	23.350
83	KNR 0-14 d.5 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		2.6*3.0	m ²	7.800	
				RAZEM	7.800
84	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		7.8*2	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
85	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone ogniowe EI 30	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
86	KNR-W 2-02 d.5 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
87	KNR 4-01 d.5 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.03*1.44	m ²	1.483	
				RAZEM	1.483
88	KNR 4-01 d.5 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		0.98*2.1	m ²	2.058	
				RAZEM	2.058
89	KNR 4-01 d.5 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		1.483	m ²	1.483	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.483
90	KNR 4-01 d.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2.058	m ² m ²	2.058	
				RAZEM	2.058
6 Korytarz 0.2					
91	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.9*2.0	szt. szt.	1.800	
				RAZEM	1.800
92	KNR 4-01 d.6 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 0.9*2+2.0	m m	3.800	
				RAZEM	3.800
93	KNR 4-01 d.6 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.1*0.9	m ² m ²	0.990	
				RAZEM	0.990
94	KNR 4-01 d.6 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) 0.99*2	m ² m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
95	KNR 0-19 d.6 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.9*1.2	m ² m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
96	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (4.48+0.92+0.95+4.87+1.09+1.77)*2*2.74 (3.78+2.42)*2*2.47 21.38	m ² m ² m ²	77.158 30.628 21.380	
				RAZEM	129.166
97	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77.158+30.628	m ² m ²	107.786	
				RAZEM	107.786
98	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 21.38	m ² m ²	21.380	
				RAZEM	21.380
99	KNR-W 4-01 d.6 0812-02	Wymiana posadzek o pow. do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 20x20 cm na kleju 21.38	m ² m ²	21.380	
				RAZEM	21.380
7 Hall 0.1					
100	KNR 4-01 d.7 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
101	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 0.9*2+1.8	m m	3.600	
				RAZEM	3.600
102	KNR 0-14 d.7 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 3.4*2.57	m ² m ²	8.738	
				RAZEM	8.738
103	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 8.738*2	m ² m ²	17.476	
				RAZEM	17.476
104	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone EI60 1.0*2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 2-02 d.7 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (5.9+4.76)*2*2.57 24.61	m ² m ² m ²	54.792 24.610	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	79.402
107	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 54.792	m ² m ²	 54.792	
				RAZEM	54.792
108	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 24.61	m ² m ²	 24.610	
				RAZEM	24.610
8 Drzwi awaryjne bud.B parter					
109	KNR-W 2-02 d.8 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o szerokości 1,2m /skrzydło o wym. 0.9+0.3/ 1.20*2.2	m ² m ²	 2.640	
				RAZEM	2.640
110	KNR-W 4-01 d.8 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1.20*2.2	szt. szt.	 2.640	
				RAZEM	2.640
111	KNR-W 4-01 d.8 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 1.40*2.2	szt. szt.	 3.080	
				RAZEM	3.080
112	KNR-W 4-01 d.8 0342-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg.w ścianach z cegiel na zaprawie cementowej 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
9 Adaptacja pomieszczenia na wc dla niepełnosprawnych					
113	KNR-W 4-02 d.9 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowch i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
114	KNR-W 4-02 d.9 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowch i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
115	KNR-W 4-01 d.9 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
116	NNRNKB d.9 202 2023-02	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 75 1.5*2.4+1.5*2.9	m ² m ²	 7.950	
				RAZEM	7.950
117	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.9*2	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
118	KNR-W 4-01 d.9 0346-03	Rozebranie ścianek z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.5*2.4	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
119	KNR-W 4-01 d.9 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 2.4*0.7*1.5	m ³ m ³	 2.520	
				RAZEM	2.520
120	KNR 2-02 d.9 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2.8	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
121	KNR 2-02 d.9 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 2.8	m m	 2.800	
				RAZEM	2.800
122	KNR-W 4-01 d.9 0322-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegiel 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
123	KNR-W 4-01 d.9 03226-09	Obsadzenie uchwytów dla niepełnosprawnych /analogia/ 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
124	NNRNKB d.9 202 0837-01	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.5*2.4*2+3.1*2.4*2	m ²	22.080	
				RAZEM	22.080
125	NNRNKB d.9 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm 1.5*2.25	m ² m ²		
				3.375	
				RAZEM	3.375
126	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.5*2.25	m ² m ²		
				3.375	
				RAZEM	3.375
127	NNRNKB d.9 202 1118-07	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 1.5*2.25	m ² m ²		
				3.375	
				RAZEM	3.375
128	kalkulacja d.9 indywidualna	uszczelnienie naroży 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
129	KNR-W 2-02 d.9 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 2.00*2.4*2+3.0*2*2.4+3.4*2.00	m ² m ²		
				30.800	
				RAZEM	30.800
130	KNR 2-15 d.9 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- ny 'kompakt' 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
131	KNR 2-15 d.9 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR-W 2-15 d.9 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 2	podej. podej.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
133	KNR-W 2-15 d.9 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto- wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 17	m m		
				17.000	
				RAZEM	17.000
134	KNR-W 2-15 d.9 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zawo- rów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
135	KNR-W 2-15 d.9 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. no- minalnej 15 mm 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
136	KNR-W 2-15 d.9 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNNR 5 d.9 0301-01	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu gazobetonowym 6	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
138	KNNR 5 d.9 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
139	KNNR 5 d.9 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
140	KNNR 5 d.9 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 5	szt. szt.		
				5.000	
				RAZEM	5.000
141	KNNR 5 d.9 0504-01	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe za- wieszane 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142 d.9	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
143 d.9	KNNR 5 0406-01	oprwa ewakuacyjna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
144 d.9	KNNR 5 0406-01	sygnalizacja akustyczno - optyczna 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000