

Przedmiar robót Karłowicza nr 9

16 d.4	Rozebranie chodników	m2	141		
17 d.4	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m	186		
18 d.4	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 15 km	m3	10,69		
19 d.4	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm - roboty na pasach węższych niż 2.5 m	m3	17		
20 d.4	Rowki o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV pod obrzeża	m	186		
21 d.4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z betonu B15 w ilości betonu 0,04 m3/m	m	186		
22 d.4	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z miálu kamiennego	m2	141		
Razem dział Karłowicza 9					0,00