

Jelenia Góra, 02.03.2011 r.

MZDiM/ZP-1/901, 973/2011

**Wykonawcy,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: Przetargu na zadanie: „**Ścieżka rowerowa - Z doliny Izery do doliny Bobru - I etap**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytanie dotyczące zapisów SIWZ.

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia.

W Projekcie Montażu Małej Architektury Izery Bóbr w podpunkcie 1.4.5. podane jest cytując: „Słupki i pochwyty o długości całkowitej 425 cm (50 cm fundamentowania) rozstawione co 200 cm”. Natomiast według rysunku przedstawionego w tymże punkcie całkowita długość rur potrzebnych do wykonania pojedynczej barierki wynosi: słupek 1,7 m (0,5m głębokości fundamentowania + 1,2 wysokości barierki) razy 2 = 3,4 m pochwyty od 4 m do 5 m (długość barierki 2 m do 2,5 m razy 2). W sumie długość rur potrzebnych do wykonania barierki w zależności od wersji: 7,4 m lub 7,9 m. Która wersja jest poprawna?

Odpowiedź: Poprawna długość rur potrzebnych do wykonania barierki to 7,4 m.

Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie rozbieżności występujących w opisie technicznym w/w zadania Mianowicie w „projekcie montażu małej architektury: na str.5 w pkt 1.4.5 ust 3 jest: „Słupki i pochwyty i długości całkowitej 425 cm (50 cm fundamentowania) rozstawione co 200 cm.”. Natomiast z rysunku przedstawionego poniżej na tej samej stronie nie wynikają te wymiary. Rysunek przedstawiający barierkę nie podaje dokładnych wymiarów poszczególnych elementów barierki, a więc wysokość od 1100 do 1300 mm i długości od 2000 do 2500 mm. Wymiary barierki są bardzo istotne dla określenia ich wartości. Proszę o podanie dokładnej ilości zamontowania barierki oraz ich dokładny wymiar.

Odpowiedź: Wymiary barierki to: długość 2000 mm, wysokość 1200 mm (plus 500 mm do zabetonowania). Ilość elementów do montażu wynika z długości odcinków na których należy ustawić barierki – na całość zamówienia składa się 1162 sztuk barierki, montowanych z 14 centymetrową przerwą pomiędzy elementami. Barierki należy wykonać i zamontować zgodnie z rysunkiem zawartym w pliku pdf. „ŚcieżkaRowerowaPrzekrój”.

**Z-ca Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Hubert Papaj**