

## **CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, Os. Żeromskiego i Makuszyńskiego.**

**Etap II: Boisko do piłki nożnej, mała architektura, ciągi komunikacyjne, ogrodzenie.**

---

## **CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Spis treści:

- 1. CZĘŚĆ III A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
- 2. CZĘŚĆ III B – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA**
- 3. CZĘŚĆ III C – PRZEDMIARY ROBÓT**
- 4. CZĘŚĆ III D – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

### Część III.A. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- a) **boisko do piłki nożnej** 800 m<sup>2</sup> [20,0m x 40,0m] o nawierzchni z darni w rolkach na foli. Wyposażenie boiska: 2 bramki stalowe ocynkowane, malowane w kolorze białym o wymiarach 200x300cm.; 2 piłkochwyty - słupki stalowe ocynkowane, malowane w kolorze zielonym, wypełnione siatką polipropylenową gr. 5mm, wielkość oczka 10x10cm, wysokości 3,5m.
- b) **mała architektura**: tablica informacyjno-regulaminowa; 4 kosze na śmieci; 2 stojaki na rowery.
- c) **ciągi komunikacyjne**: wymiana nawierzchni na kostkę betonową gr. 8cm typ. „behaton” na podsypce piaskowej gr. 5cm, powierzchni 381,70 m<sup>2</sup>.

**Kostka betonowa jest własnością Zamawiającego i jest składowana na terenie MPGK przy ul. Wolności w Jeleniej Górze. Do obowiązków Wykonawcy należy pobranie i przewiezienie ( na odcinku do 10 km) kostki na plac budowy.**

- d) **ogrodzenie siatkowe** systemowe np. METOL lub o podobnych parametrach, wysokości 2,00 m. długości 117m. Siatka pleciona ocynkowana pokryta warstwą tworzywa sztucznego – poliuretanu w kolorze zielonym, średnicy drutu 2,2 /3,5 mm, rozstawie oczek 55x55mm. Słupki ogrodzeniowe z rur o średnicy 48,3 mm (pośrednie, rozpoczynający z 1 wyporą, stabilizujące z 2 wyporami, narożny z 2 wyporami) wysokości dopasowanej do wymiarów typowych siatki. Słupki ocynkowane, malowane proszkowo, na górze posiadają daszek stalowy lub zaślepkę z tworzywa sztucznego. Słupki osadzone w monolitycznym fundamencie. Zamawiający nie posiada żadnej dokumentacji ogrodzenia. Przykładowe ogrodzenie jak na załączonym rysunku. Miejsce ogrodzenia terenu zaznaczono na planie sytuacyjnym.

2. Informacje dodatkowe:

- a) Wykonawca ponosi koszty mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – wg faktycznego zużycia.
- b) **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.**
- c) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest **cena ryczałtowa** zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które musi Wykonawca wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót (w tym: wywóz gruzu z opłatą za jego przyjęcie na wysypisko) oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w cenie wykonania robót uwzględnić wszystkie koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia a w szczególności Projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Elementy nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz wynikające z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej, kalkulując wartość robót we wskazanych pozycjach lub dodając pozycje własne.

#### **CZĘŚĆ III B – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - w załączeniu**

Lp.	Branża	Ilość stron
1.	Projekt zagospodarowania terenu	44
2.	Rysunek ogrodzenia - przykład	1
3.	Plan sytuacyjny z zaznaczonym ogrodzeniem	1
4.	Badania geologiczne	8

#### **CZĘŚĆ III C – PRZEDMIARY ROBÓT - w załączeniu**

Lp.	Obiekt	Ilość stron
1.	Boisko do piłki nożnej	3
2.	Ciągi komunikacyjne	3
3.	Mała architektura	3

#### **CZĘŚĆ III D – SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – w załączeniu**

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość stron
1.	STWiOR	35