

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 75.6	m ²		
			m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 75.6	m ²		
			m ²	75.600	
				RAZEM	75.600
3	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 90.65	m ²		
			m ²	90.650	
				RAZEM	90.650
4	KNR-W 4-01 0518-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa 90.65	m ²		
			m ²	90.650	
				RAZEM	90.650
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.84	m ²		
			m ²	24.840	
				RAZEM	24.840
6	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 23.75	m		
			m	23.750	
				RAZEM	23.750
7	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 30.24	m ²		
			m ²	30.240	
				RAZEM	30.240
9	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro 27.20	m ²		
			m ²	27.200	
				RAZEM	27.200
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 166.25	m ²		
			m ²	166.250	
				RAZEM	166.250
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 13.22	m ²		
			m ²	13.220	
				RAZEM	13.220
14	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku 5.94	m ²		
			m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
15	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku 18.9	m ²		
			m ²	18.900	
				RAZEM	18.900
16	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 23.75	m		
			m	23.750	
				RAZEM	23.750
17	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku 12	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu 5.12	m ²		
			m ²	5.120	
				RAZEM	5.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03 1138-04	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na blasze 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
20	KNR-W 4-03 1140-07	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim 41.75	m m	41.750	
				RAZEM	41.750
21	KNR-W 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu krytym papą lub blachą 19	szt. szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
22	KNR-W 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 41.75	m m	41.750	
				RAZEM	41.750
23	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
24	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 9.97	m ³ m ³	9.970	
				RAZEM	9.970
25	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km 9.97	m ³ m ³	9.970	
				RAZEM	9.970