

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie
Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego
w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13”.**

Część III.A. – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze przy ul. Paderewskiego 13**”, zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące budowę:
 - a) **boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42x22 m o nawierzchni z trawy syntetycznej** z liniami boisk : dwóch boisk do gry w siatkówkę o wym9x18m; dwóch boisk do gry w koszykówkę o wym. 15x20m; jednego boiska do gry w piłkę ręczną o wym. 20x40m. Wyposażenie boisk: piłkochwyty wysokości 6m , sprzęt sportowy do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Odprowadzenie wód opadowych z boiska za pomocą drenażu podziemnego;
 - b) **bieżnia czterotorowa do biegu na 60 m** o szerokości torów 122 cm (wymiary zewnętrzne bieżni: 73,12x5,25 m). Nawierzchnia bieżni poliuretanowa typu NATRYSK w kolorze ceglanym;
 - c) **rozbieg do skoku w dal o wymiarach 1,44x 53,11 m**. Nawierzchnia rozbiegu poliuretanowa typu NATRYSK w kolorze ceglanym;
 - d) **niecka do zeskoku wypełniona piaskiem** o wymiarach 8,07 x 2,87 m
 - e) **odbcie do skoku w dal** z belki zagłębionej w rozbiegu o wymiarach: długość 1,22 m, szerokość 30 cm, grubość 6cm , koloru białego.
2. Informacje dodatkowe:
 - a) Wykonawca ponosi koszty mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – wg faktycznego zużycia.
 - b) **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznania się z warunkami realizacji robót w celu uwzględnienia ich w cenie oferty.**
 - c) Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia: dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest **cena ryczałtowa** zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które musi Wykonawca wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót (w tym: wywóz gruzu z opłatą za jego przyjęcie na wysypisko) oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w cenie wykonania robót uwzględnić wszystkie koszty wynikające z całego opisu przedmiotu zamówienia a w szczególności Projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. **Elementy nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do prawidłowego wykonania robót oraz wynikające z projektu budowlanego i specyfikacji technicznych Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej, kalkulując wartość robót we wskazanych pozycjach lub dodając pozycje własne.**
4. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) jeżeli projekt zakłada konkretne rozwiązania techniczne, **dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych**, co do ich cech i parametrów, **a wszystkie nazwy firmowe** urządzeń i wyrobów użyte w Dokumentacji projektowej i ST **powinny być traktowane jako definicje standardowe**, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. **Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.**
5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót **dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów** w tym asfaltu zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39 Poz. 251 z póź. zm.).
6. Zamawiający przekaze Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

CZĘŚĆ III B – Projekty budowlane (w załączeniu):

- a) projekt budowlany boiska sportowego wielofunkcyjnego (17 str.),
- b) projekt budowlany rozbiegu do skoku w dal i trójskoku z zeskoczną (13 str.).

CZĘŚĆ III C – SPECYFIKACJE TECHNICZNE (63 strony) – w załączeniu.

CZĘŚĆ III D – PRZEDMIARY ROBÓT (w załączeniu):

- a) przedmiar robót boiska sportowego wielofunkcyjnego (2 str.),
- b) przedmiar robót bieżni, rozbiegu do skoku w dal i trójskoku z zeskoczną (2 str.).