UWAGI:

1. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYKONAĆ WŁAŚCIWE BADANIA I POMIARY ODBIORCZE.
4. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
5. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPOŻAROWYM.
6. PO ZAKOŃCZENIU PRAC NALEŻY WYKONAWĆ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
7. PO OBWODZIE OBU STADIONÓW ROZPROWADZIĆ SZYNĘ UZIEMIAJĄCĄ WYKONANĄ Z TAŚMY StZn 25x4mm I UŁOŻONĄ W GRUNCIE NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m.
8. DO SZYNY UZIEMIAJĄCEJ STADIONÓW ŁĄCZYĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH SŁUPY OŚWIETLENIOWE, SŁUPY KAMER CCTV, METALOWE KONSTRUKCJE WYPOSAŻENIA STADIONU, KONSTRUKCJE METALOWE OGRODZEŃ, SIATEK, TABLICZE WYNIKÓW, POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWEJ TRYBUN, ITP. POŁĄCZENIA WYKONAĆ JAKO SKRĘCANE.
9. UZIOM OTOKOWY BUDYNKU TECHNICZNEGO STACJI TRAFO WYKONAĆ Z TAŚMY StZn 25x4mm UŁOŻONEJ 1m OD FUNDAMENTU BUDYNKU NA GŁĘBOKOŚCI 0,8m PONIŻEJ POZIOMU GRUNTU.
10. SZYNĘ UZIEMIAJĄCĄ POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM OTOKOWYM STACJI SN/nn.
11. KABLE WLZ DO ROZDZIELNIC MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH UKŁADAĆ W ZIEMI I W RURACH OCHRONNYCH W ODSTĘPIE 0,25m.
12. RÓWNOLEGLE DO TRAS WLZ ROZDZIELNIC MASZTÓW UKŁADAĆ KABLE STEROWNICZE W RURACH OCHRONNYCH NA CAŁEJ DŁUGOŚCI. KABLE STEROWNICZE DOPROWADZIĆ DO POMIESZCZENIA NN STACJI TRAFO
13. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ, KONIECZNYMI PRZESUNIĘCIAMI I LIKWIDACJĄ OZNACZONEJ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ INWENTARYZACJI PRZEBIEGAJĄCEGO PRZEZ NIĄ OKABLOWANIA I W RAZIE KONIECZNOŚCI WYSTĄPIĆ DO GESTORA DANEJ SIECI O WYDANIE WARUNKÓW NA JEJ PRZENIESIENIE LUB LIKWIDACJĘ – POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

LEGENDA:

1. Trybuna główna zadaszona 1558 miejsc
2. Trybuna z zapleczem sanitarnym 470 miejsc
3. Trybuna północna 1272 miejsc
4. Trybuna wschodnia 234 miejsca + sektor gości przyjezdnych 234 miejsca
5. Boisko pełnowymiarowe o nawierzchni trawiastej
6. Boisko treningowe pełnowymiarowe o sztucznej nawierzchni
7. Parking istniejący dla kibiców
8. Wejście główne
9. Parking dla zawodników
10. Hala sportowa
11. Miejsce dla prasy
12. Parking projektowany dla kibiców

DUW sanitariaty pod trybunami

wejścia na teren

granica opracowania

sieci poza zakresem studnie, na których należy zakończyć część sieci

LEGENDA:

- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- odwodnienie liniowe
- przyłacze wody
- instalacja nawadniajaca
- dolne źródło pompy ciepła
- drenaż

ZESTAW GNIAZD 230V/16A/IP55 NA SŁUPKU WYSOKOŚĆ SŁUPKA 1M

OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Vitol-VS IP66 150W HPS-T Super MONTOWANA NA SŁUPIE H=8m

2x (3x) OPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Vitol-VS IP66 150W HPS-T Super MONTOWANA NA SŁUPIE H=8m

OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU NAŚWIETLACZ ASYMETRYCZNY BOREAS 1250 IP65 CL HS 250W HPS-T Super MONTOWANA NA SŁUPIE H=10m

OPRAWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO UB-P1 IP56 100W HPS-T Super MONTOWANA NA SŁUPIE H=3m

OPRAWY NA MASZCIE OŚWIETLENIOWYM MONTOWANE NA KONSTRUKCJI STALOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ MONTAŻ OPRAW ZGODNIE Z ZAPROJEKTOWANYM POŁOŻENIEM I NACELOWANIEM

ELEMENTY DO LIKWIDACJI LUB PRZENIESIENIA

TRASY KABLI NN 0,4kV

TRASY KABLI SN 20kV

TRASA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ SKR-1 ORAZ SK-1

RM-3 ROZDZIELNICA MASZTU OŚWIETLENIOWEGO

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
biuro obsługi budownictwa

Inwestor	Miasto Jelenia Góra			
Adres	Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra			
Projekt	Przebudowa stadionu w Jeleniej Górze na Centrum Pobytowe EURO 2012			
Adres inwestycji	ul. Złotnicza 12, Jelenia Góra, działka nr157, obręb 0019 Jelenia Góra 2			
Temat rysunku	**Plan zagospodarownia terenu - sieci na terenie.**			
	Imię I nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Instalacje sanitarne				
Projektował:	mgr inż. Ewa Starczewska-Pletras	08.2011	115/02/DUW	
Sprawdził:	inż. M. Kowalska	08.2011	112/01/DUW	
Instalacje elektryczne				
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Machalski	08.2011	MAP/0277 /PWOE/08	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharzyk	08.2011	MAP/0168 /PQOE/07	
BOB/10/11	1:500	Arch.		
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku