

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d.1 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01 d.1 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m ² DACHÓWKA Z ODZYSKU	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
3	KNR 4-01 d.1 0502-01 z.sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki pojedynczo - powierzchnia do 10 m ²	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-01 d.1 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		12*4	m	48.000	
				RAZEM	48.000
2		Remont kominów			
5	KNR 4-01 d.2 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNP 02 d.2 0301-01.04	Tymczasowe zabezpieczenie połaci dachowej folią	m ²		
		390	m ²	390.000	
				RAZEM	390.000
7	KNR-W 4- d.2 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		53.82	m ²	53.820	
				RAZEM	53.820
8	KNR 0-28 d.2 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
9	KNR 0-28 d.2 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
10	KNR 0-17 d.2 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
11	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
12	KNR AT-31 d.2 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonące	m ²		
		172.8	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
13	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
14	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2.5	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500