

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń Urzędu Miasta Jelenia Góra  
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra 58-500 ul. Sudecka 29  
INWESTOR : Miasto Jelenia Góra  
ADRES INWESTORA : Jelenia Góra 58-500 Plac Ratuszowy 58

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 33.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.900</b>
2	<b>KNR 4-01 0816-06 analogia</b>	Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokołów 95.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
3	<b>KNR K-04 0501-04</b>	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - gruntowanie podłoża 129.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.300</b>
4	<b>KNR K-04 0501-02</b>	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 129.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.300</b>
5	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>	Ułożenie pianki wygłuszającej 33.9 95.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.900 95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.300</b>
6	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych C5 kolor jasny 33.9 95.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.900 95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.300</b>
7	<b>KNR-W 2-02 1124-07</b>	Posadzki - listwy przyścienne drewniane (12.67+7.55)*2-1.54*2-1.25*2 (5.95+5.71)*2-1.5-1.2	m m m	34.860 20.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.480</b>
8	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 116.325	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	116.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.325</b>
9	<b>KNR-W 4-01 1207-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys. do 20 cm ((9.05+0.45+5.92+3.69+4.9)*2-1.48-1.22-1.13-1.54-1.22-1.2)*2 ((19.2+4.88)*2-0.9*8)*2	m m m	80.460 81.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.380</b>
10	<b>KNR-W 4-01 0819-05 analogia</b>	Rozebranie boazerii (5.95*2+5.71*2-1.3-1.5)*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.300</b>
11	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 51.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.300</b>
12	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
13	<b>KNR 4-01 0619-05</b>	Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0621-03</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m <sup>2</sup> metodą smarowania 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
15	<b>KNR 4-01 0711-03</b>	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	<b>TZKNBK VIII 12-150</b>	Profile ciągnione wewnętrzne - szer.w rozwinięciu do 40 cm 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
17	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 743.199+349.923	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1093.122	
				<b>RAZEM</b>	<b>1093.122</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>NNRNKB 202 2013-01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 1093.122*30%+51.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	379.237	
				<b>RAZEM</b>	<b>379.237</b>
19	<b>KNR 4-01 1204-05</b>	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - gruntowanie 1093.122+51.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1144.422	
				<b>RAZEM</b>	<b>1144.422</b>
20	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		parter korytarz (4.97+5.83*2)*3.12-3.54*3.2-2.58*1.56-1.17*2.46-1.8*3.15-1.17*2.54	m <sup>2</sup>	25.013	
		I piętro Pokój nr 12 (5.95+5.71)*2*4.02-1.5*2.2*2-1.22*2.44-1.54*2.51+(1.5*2+2.2*4)*0.5	m <sup>2</sup>	86.204	
		Pokój nr 13 (12.67+7.65)*2*5.15-1.6*2.6*3-1.54*2.51*2-1.23*2.42-1.27*2.47+(1.6*3+2.6*6)*0.5	m <sup>2</sup>	193.172	
		korytarz (9.05+0.45+5.92+3.69+4.9)*2*4.0-1.48*3.06-1.22*2.44-1.13*2.24-1.54*2.51-1.22*2.44-1.2*2.43+(1.48+3.06*2)*0.5	m <sup>2</sup>	176.085	
		II piętro korytarz (19.2+4.88)*2*2.63-0.9*2.1*8	m <sup>2</sup>	111.541	
		klatka schodowa parter+I piętro+II piętro (5.40+3.68)*2*(2.63+0.38+1.54+2.46+1.69+2.45)	m <sup>2</sup>	202.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>794.499</b>
21	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów klatka schodowa parter+I piętro+II piętro 20.02+18.57+10.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.410	
		parter 30.033	m <sup>2</sup>	30.033	
		I piętro 63.85+33.9+95.4	m <sup>2</sup>	193.150	
		II piętro 77.33	m <sup>2</sup>	77.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.923</b>
22	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią 349.923	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	349.923	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.923</b>
23	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 1.5	szt szt	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
24	<b>KNR 2-02 0129-02</b>	Montaż półek nad grzejnikami 1.9*2	szt szt	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
25	<b>KNR 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
26	<b>KNR 5 1207-01</b>	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
27	<b>KNR 5 1208-04</b>	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
28	<b>KNR 5 1208-05</b>	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
29	<b>KNR 4-01 0705-03</b>	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówkami 150	m m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
30	<b>KSNR 9 0201-03</b>	Wymiana obudów o powierzchni do 0.5 m2 3	szt szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	<b>KNR 4-02 0520-02</b>	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
32	<b>KNR-W 2-15 0418-08</b>	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 2500 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
33	<b>KNR-W 2-15 0412-02</b>	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34	<b>KNR-W 2-15 0428-01</b>	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	<b>KNR 2-02 1605-02</b>	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw. na sufitach przy wys. do 5 m	m <sup>2</sup>		
		40	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>