
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie pomieszczen biurowych
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra 58-500 ul. Sudecka 29
INWESTOR : Urząd Miasta Jelenia Góra
ADRES INWESTORA : Jelenia Góra 58-500 Plac Ratuszowy 58
BRANZA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zabezpieczenia i sprzątanie					
1	KNNR-W 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1013-01	148.76+105.11	m ²	253.870	
				RAZEM	253.870
2 Malowanie					
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	616.031+105.11	m ²	721.141	
				RAZEM	721.141
3	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.2	1204-05	721.141	m ²	721.141	
				RAZEM	721.141
4	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	pok 3 (3.83+7.43)*2*3.71+2.25*2.0*2 -1.29*2.52	m ² m ²	92.549 -3.251	
		pok 4 (7.43+4.3)*2*3.73 -1.29*2.52	m ² m ²	87.506 -3.251	
		pok 32 (5.42*2+3.78+3.39)*2.79 -0.7*1.96	m ² m ²	50.248 -1.372	
		pok 31 (5.42+3.54)*2*2.79 -0.7*1.96*2	m ² m ²	49.997 -2.744	
		pok 30 (5.42+3.62)*2*2.79 -0.7*1.96*2	m ² m ²	50.443 -2.744	
		pok 29 (5.42+2.4)*2*2.79 -0.7*1.96*2	m ² m ²	43.636 -2.744	
		3.2B (4.11+5.35)*2*3.26+1.51*1.81*2 -1.0*2.21-1.0*2.17	m ² m ²	67.145 -4.380	
		3.3B (5.35+4.5)*2*3.28+1.77*1.81*2 -1.0*2.17-1.25*2.3	m ² m ²	71.023 -5.045	
		3.4B (2.95+5.69)*2*3.3 -1.25*2.3-0.9*1.94	m ² m ²	57.024 -4.621	
		3.5B (2.9+5.4)*2*3.28 -0.9*1.95	m ² m ²	54.448 -1.755	
		3.6B (2.78+5.42)*2*3.28 -1.24*2.28	m ² m ²	53.792 -2.827	
		3.7B (2.96+5.55)*2*3.32 -1.22*2.31-1.24*2.28-1.23*2.27-1.37*2.8	m ² m ²	56.506 -12.274	
		3.8B (2.24+3.88)*2*3.31 -1.23*2.27	m ² m ²	40.514 -2.792	
		3.14B (1.48+1.89)*2*(3.51-1.8) -0.73*2.23	m ² m ²	11.525 -1.628	
		4.9B (1.64+2.03)*2*(2.66-1.5) -0.74*2.24	m ² m ²	8.514 -1.658	
		-125.753	m ²	-125.753	
				RAZEM	616.031
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	1.5A 28.15	m ²	28.150	
		1.6A 31.47	m ²	31.470	
		1.3C 16.95	m ²	16.950	
		1.4C 18.44	m ²	18.440	
		1.5C 19.01	m ²	19.010	
		1.6C			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		13.00	m ²	13.000	
		3.2B			
		21.78	m ²	21.780	
		3.3B			
		22.83	m ²	22.830	
		3.4B			
		16.79	m ²	16.790	
		3.5B			
		15.66	m ²	15.660	
		3.6B			
		15.08	m ²	15.080	
		3.7B			
		16.43	m ²	16.430	
		3.8B			
		12.04	m ²	12.040	
		3.14B			
		2.92	m ²	2.920	
		4.9B			
		3.32	m ²	3.320	
		gładzie			
		-148.76	m ²	-148.760	
				RAZEM	105.110
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50	m		
d.2	1212-28	mm	m	50.000	
		50			
				RAZEM	50.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m		
d.2	1212-23		m	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
8	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt	m ²		
d.2	0201-02	gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²	274.513	
		125.753+148.76			
				RAZEM	274.513
				RAZEM	274.513
		3 Tynki i gładzie			
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.3	0701-05	lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²	21.455	
		1.3C			
		(4.3+3.39)*2.79			
				RAZEM	21.455
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.3	0701-02	lastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	25.065	
		1.5A	m ²	-3.251	
		(3.83+7.43)*2*3.71*30%	m ²	8.445	
		-1.29*2.52			
		28.15*30%			
				RAZEM	30.259
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m ²		
d.3	0701-08	belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2	m ²	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smar-	m ²		
d.3	0621-05	wania	m ²	21.455	
		1.3C			
		(4.3+3.39)*2.79			
				RAZEM	21.455
13	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.3	0711-03	cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	40.065	
		25.065+15			
				RAZEM	40.065
14	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i	m ²		
d.3	0711-15	spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	8.445	
		8.445			
				RAZEM	8.445
15	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na	m ²		
d.3	0716-02	ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	21.455	
		1.3C			
		(4.3+3.39)*2.79			
				RAZEM	21.455
16	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-	m ²		
d.3	2608-03	paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	83.549	
		1.5A	m ²	-3.251	
		(3.83+7.43)*2*3.71	m ²	28.150	
		-1.29*2.52			
		28.15			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*2.21	m ²	2.210	
				RAZEM	2.210
5 Prace elektryczne					
26 d.5	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
27 d.5	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
28 d.5	KNNR 9 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.5	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000