

**Przebudowa mostu przez rzekę Wrzosówka
w ciągu ulicy Dembowskiego w Jeleniej Górze.**

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu na rzece Wrzosówka wzdłuż ulicy Dembowskiego w Jeleniej Górze z uzyskaniem nośności obiektu 200 kN.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- a) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych – 23 m³,
- b) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych – poprzecznicą, płyta pomostowa, wsporniki podchodnikowe, wsporniki po słupki poręczy – 32 m³,
- c) demontaż poręczy mostowych – 2,9 t,
- d) oczyszczenie blachownic w konstrukcji stalowych mostów strumieniowo – ściernie (piaskowanie) –29,5 t,
- e) przygotowanie i montaż zbrojenia - 3,66 t,
- f) betonowanie przy użyciu pompy – 102,5 m³,
- g) wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowych – 135,6 m²,
- h) wykonanie dylatacji bitumicznej – 14,9 m,
- i) montaż rur PVC śr. Ø 110 – 96 m,
- j) montaż poręczy mostowych – 1,75 t,
- k) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowych bitumicznych – 52 m²,
- l) oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych mostu – 29,94 t
- m) wykonanie gruntów kamiennych – 24 m³,
- n) wykonanie bruków z kamienia łamanego na betonie – 330 m²,
- o) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych 41 m²,
- p) wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 8 cm – 11 m²,
- q) zamontowanie znaków drogowych – 2 szt.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).

Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonanych ilości robót oraz roszczeń.

2. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 500.000 PLN ważne przez cały okres trwania umowy a kopię opłaconej polisy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

4. Wykonawca, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy wraz z tabelą elementów rozliczeniowych robót, która zawiera podstawowy zakres robót.

Tabela elementów rozliczeniowych robót

| LP | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Wartość |
|--------------|--|---------------------------|
| 1. | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze | |
| 2. | Roboty ziemne | |
| 3. | Elementy betonowe i żelbetowe | |
| 4. | Nawierzchnia i wyposażenie mostu | |
| 5. | Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych | |
| 6. | Profilacja i malowanie konstrukcji betonowych | |
| 7. | Konstrukcje kamienne | |
| 8. | Roboty drogowe | |
| Razem | | (wartość oferty) |

Załącznik:

- dokumentacja zawierająca: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Opisy Techniczne, Przedmiary robót, Rysunki i Przekroje