

Przebudowa ulicy Wrzosowej w Jeleniej Górze.

I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Wrzosowej w Jeleniej Górze na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do skrzyżowania z ulicą Czarnoleską wraz z utwardzeniem nawierzchni sięgaczy ulicy Wrzosowej. Całkowita długość inwestycji wynosi ok.990mb.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
 - a) sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej – 764 m²,
 - b) korytowanie na gł. 20 cm – 1200 m²,
 - c) poszerzenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej – 3.109,6 m²,
 - d) wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm – 4.309,6 m²,
 - e) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 3.109,6 m²,
 - f) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – 7.636,6 m²,
 - g) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 380,6 m²,
 - h) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 7 cm – 5.787,6 m²,
 - i) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr. 5 cm – 5.787,6 m²,
 - j) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej – 2.175 m,
 - k) ustawienie obrzeży betonowych - 1.766 m,
 - l) wykonanie chodnika z kostki betonowej – 1.849 m²,
 - m) wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej - 365,1 m²
 - n) wykonanie rowów z umocowaniem skarp i dna płytami betonowymi ażurowymi – 1.203,6 m²,
 - o) wykonanie przepustów 400 i 500 mm – 83,5 m,
 - p) przestawienie oświetlenia drogowego – 14 pkt. świetlnych
 - q) wykonanie oznakowania pionowego,
 - r) Likwidacja kolizji z siecią NETIA S.A.. – 400 mb.
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o dokumentację projektową, dla której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót, właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonanych ilości robót oraz roszczeń.
3. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
4. Wybrany Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy wraz z wypełnioną tabelą elementów rozliczeniowych robót, która zawiera podstawowy zakres robót.

Tabela elementów rozliczeniowych robót

LP	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Wartość
1.	Geodezyjna obsługa budowy	
2.	Usunięcie warstwy humusu	
3.	Roboty rozbiórkowe	
4.	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem	
5.	Warstwy odcinające i odsączające	
6.	Podbudowa z kruszywa łamanego	
7.	Podbudowa z BA	
8.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna	
9	Przepusty pod zjazdami	
10.	Rowy przydrożne	
11.	Oznakowanie pionowe	
12.	Oświetlenie uliczne	
13	Przyłącze linii oświetlenia	
14.	Oznakowanie na czas robót	
15.	Krawężniki betonowe	
16.	Chodniki z kostki betonowej	
17.	Obrzeża betonowe	
18.	Wjazdy i wyjazdy z bram	
19.	Roboty wykończeniowe i towarzyszące	
20.	Likwidacja kolizji teletechnicznej z siecią NETIA S.A.	

Załącznik:

- dokumentacja zawierająca: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opisy Techniczne, Przedmiary robót, Projekt Zagospodarowania Terenu