


WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTEKÓW  
we WROCŁAWIU

Delegatura w Jeleniej Górze  
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23  
☎ (075) 752 68 65, 767 63 85

 [wosoz-ig@rubikon.pl](mailto:wosoz-ig@rubikon.pl)  
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

Jelenia Góra, 10 października 2011

ZN.5183.426.2011.KK  
L.dz. 5138

**Urząd Miasta Jelenia Góra**  
**Wydział Rozwoju Miasta**  
**Referat Funduszy Europejskich**  
**Plac Ratuszowy 58**  
**58-500 Jelenia Góra**

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze przekazuje zalecenia konserwatorskie dla inwestycji polegającej na rewitalizacji zespołu kaplic, epitafiów oraz terenu dawnego cmentarza ewangelickiego przy Kościele Garnizonowym.

W celu poprawnego, pod względem konserwatorskim, a także ze względu na odtworzenie historycznego wyglądu wystroju i kompozycji kaplic i epitafiów, a także ich właściwego zabezpieczenia technicznego, należy zakres prac konserwatorskich i robót budowlanych poszerzyć o następujący zakres:

- naprawa z niezbędną przebudową lub odtworzeniem konstrukcji więźby dachowych dachów, kopuł i sygnaturek kaplic wraz ze zmianą pokrycia dachów z gonów bitumicznych na dachówkę, ceramiczną karpiówkę na kaplicach nr: III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII oraz na pokrycia blachą tytanowo – cynkową na kaplicach nr: I, II, V, XV, XVII
- wymianą obróbek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych na kaplicach nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVII, XVIII,
- zabezpieczeniu blachą ołowianą ozdobnych attyk, gzymsów i głowic kaplic nr: I, II, VI, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVIII,
- uzupełnieniem nakrywy z piaskowca nad rzeźbą nr 2 w murze,
- naprawą krat wejściowych do kaplic nr: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII oraz 3 sztuk bram wjazdowych, pożądana byłaby rekonstrukcja pierwotnej formy krat na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych
- wykonanie odwodnienia systemem drenażu murów, kaplic i epitafiów oraz wykonanie opasek żwirowych z wykonaniem krawężników z piaskowca i kamienia naturalnego
- odsłonięcie zasypanych ziemią, dolnych fragmentów epitafiów w celu prawidłowej ich ekspozycji z przeprowadzeniem pełnego zakresu prac konserwatorskich dla partii odsłoniętych,

- Wykonanie zabiegów konserwacji estetycznej poprzez rekonstrukcje najbardziej rażących ubytków widocznych w rzeźbach pełnoplastycznych
- naprawą murów do granic działki – 14 mb nie objętych pierwotną dokumentacją projektową

*Kierownik ~~Delegatury~~  
w Jeleniej Górze*

*mgr Wojciech Kapalczyński*

Do wiadomości:

1. a/akk/KŚ (A)