

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:


„ Remont placów zabaw w przedszkolach miejskich”

1.1. Zakres usługi obejmuje dostawę i montaż 8 kompletów urządzeń zabawowych w następujących placówkach:

1. Miejskie Przedszkole nr 2, Ul. Piłsudskiego 32
2. Miejskie Przedszkole nr 4, Ul. Krasickiego 6
3. Miejskie Przedszkole nr 10, Ul. Zjednoczenia Narodowego 13
4. Miejskie Przedszkole nr 11, Ul. Chopina 4
5. Miejskie Przedszkole nr 13, Ul. Karłowicza 13
6. Miejskie Integrycyjne Przedszkole nr 14, Ul. Junaków 2
7. Miejskie Przedszkole nr 19, Ul. Kurpińskiego 2
8. Miejskie Przedszkole nr 27, Ul. Tuwima 12


W skład kompletu wchodzi bujak dwustronny, bujak jednoosobowy oraz zestaw urządzeń zabawowych:

1) bujaki dwustronne, wagowe, na sprężynie, typu ważka wykonane w technologii drewnianej,



Szerokość – ok. 50 cm \pm 15
Długość – ok. 300 cm \pm 15
Maks. wysokość upadku – ok. 0,6 m

2) bujaki jednoosobowe na sprężynie, typu skuter, w technologii drewnianej,



Szerokość – ok. 110 cm \pm 15
Długość – ok. 30 cm \pm 15
Maks. wysokość upadku – ok. 0,6 m

- 3) zestaw urządzeń zabawowych składających się z kratownicy linowej lub łańcuchowej, wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni, podestu na palach, trape wejściowego małego i huśtawki wolnostojącej oraz drabinki dwustronnej wolnostojącej, wykonanych w technologii drewnianej;
- Orientacyjne wymiary zestawu:
4 m x 5,5 m ± 1 m + 2 m x 2 m ± 1 m
- Orientacyjne strefy bezpieczeństwa:
7 m x 9 m ± 1 m + 3 m x 3 m ± 1 m
- 1.2. miejsce montażu poszczególnych rodzajów urządzeń zabawowych wskazane będzie przed zamontowaniem przez Zamawiającego w obrębie danej placówki dla każdego przedszkola osobno;
- 1.3. wszystkie urządzenia winny spełniać Normę PN-EN 1176-1:2009 *Wyposażenie placów zabaw i nawierzchni*, certyfikaty dopuszczające do korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym
- 1.4. Lista placówek, w których przewidziany jest montaż zestawów:
1. Miejskie Przedszkole nr 2, ul. Piłsudskiego 32
 2. Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Krasickiego 6
 3. Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego 13
 4. Miejskie Przedszkole nr 11, ul. Chopina 4
 5. Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Karłowicza 13
 6. Miejskie Integracyjne Przedszkole nr 14, ul. Junaków 2
 7. Miejskie Przedszkole nr 19, ul. Kurpińskiego 2
 8. Miejskie Przedszkole nr 27, ul. Tuwima 12
- 1.5. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót **dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów** zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
- 1.6. Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach wszystkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumenty certyfikacyjne na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały – zgodnie z przepisami dotyczącymi odbioru obiektów, jak również kompletną dokumentację powykonawczą.
Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć certyfikat bezpieczeństwa/orzeczenie techniczne wydany przez niezależną instytucję (dla każdej placówki osobno)
- 1.7. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest **cena ryczałtowa** zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które musi Wykonawca wykonać własnym staraniem, a w szczególności koszty urządzenia placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót (w tym: koszt prawidłowego zagospodarowania odpadów) koszty zużycia mediów oraz wszelkie inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien w cenie wykonania robót uwzględnić wszystkie koszty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia określone w pkt I, a w szczególności z Projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. **Załączone przedmiary robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót.**
- 1.8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.